

## **Werknorm**

### **Technische Anschlussbedingungen**

# **Technische Bedingungen für den Anschluss und Betrieb von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz (TAB Mittelspannung)**



**Werknorm Technische Anschlussbedingungen**  
**Technische Bedingungen für den Anschluss und**  
**Betrieb von Kundenanlagen an das**  
**Mittelspannungsnetz**  
**(TAB Mittelspannung)**

**Reg.Nr. WN TAB 2070**  
**Stand: 04.2020**  
**Ersetzt: WN TAB 2040 &**  
**WN TAB 2050**  
**Gültig ab: 01.05.2020**  
**Seite: 2 / 53**

## **Ziel**

Diese Werknorm legt die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) für Planung, Errichtung, Betrieb und wesentliche Änderung von Anlagen fest, die an einem Netzanschlusspunkt an das Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers angeschlossen werden.

Grundlage dieser Werknorm bildet die VDE-AR-N 4110 „Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung)“. Mit der vorliegenden Werknorm wird die VDE-AR-N 4110 durch den Netzbetreiber weiter spezifiziert. Die vorliegende Werknorm beschreibt insofern nur Präzisierungen und Erweiterungen zur VDE-AR-N 4110.

Im Rahmen der projektkonkreten Anschlussbearbeitung werden die Technischen Anschlussbedingungen vertraglich fixiert und bei Bedarf weiter konkretisiert.

## **Geltungsbereich**

Diese Werknorm gilt für das Netzgebiet des Netzbetreibers (NB) E.DIS Netz GmbH.

## **Verantwortlichkeiten / Zuständigkeiten**

Für die inhaltliche Betreuung dieser Werknorm ist der Bereich Netztechnik der E.DIS Netz GmbH zuständig.

*Zur besseren Lesbarkeit wurden die Präzisierungen der E.DIS Netz GmbH in diese Werknorm übernommen und grün kursiv eingearbeitet.*

### Inhaltsverzeichnis

<b>Ziel .....</b>	<b>2</b>
<b>Geltungsbereich .....</b>	<b>2</b>
<b>Verantwortlichkeiten / Zuständigkeiten .....</b>	<b>2</b>
<b>1 Zu Kapitel 1 der VDE-AR-N 4110 Anwendungsbereich .....</b>	<b>7</b>
<b>2 Zu Kapitel 2 der VDE-AR-N 4110 Normative Verweisung .....</b>	<b>8</b>
<b>3 Zu Kapitel 3 der VDE-AR-N 4110 Begriffe und Abkürzungen .....</b>	<b>8</b>
<b>4 Zu Kapitel 4 der VDE-AR-N 4110 Allgemeine Grundsätze .....</b>	<b>8</b>
4.1 Bestimmungen und Vorschriften .....	8
4.2 Anschlussprozess und anschlussrelevante Unterlagen .....	8
4.2.1 Allgemeines .....	8
4.2.2 Anschlussanmeldung/Grobplanung .....	8
4.2.3 Reservierung/Feinplanung .....	8
4.2.4 Bauvorbereitung und Bau .....	9
4.2.5 Vorbereitung der Inbetriebsetzung der Übergabestation .....	9
4.3 Inbetriebnahme des Netzanschlusses/Inbetriebsetzung der Übergabestation .....	9
4.4 Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage .....	9
<b>5 Zu Kapitel 5 der VDE-AR-N 4110 Netzanschluss .....</b>	<b>9</b>
5.1 Grundsätze für die Ermittlung des Netzanschlusspunktes .....	9
5.2 Bemessung der Netzbetriebsmittel .....	10
5.3 Betriebsspannung und minimale Kurzschlussleistung am Netzanschlusspunkt .....	10
5.4 Netzurückwirkungen .....	10
5.4.1 Allgemeines .....	10
5.4.2 Schnelle Spannungsänderung .....	10
5.4.3 Flicker .....	10
5.4.4 Oberschwingungen und Zwischenharmonische .....	11
5.4.5 Kommutierungseinbrüche .....	11
5.4.6 Unsymmetrien .....	11
5.4.7 Tonfrequenz- Rundsteuerung .....	11
5.4.8 Trägerfrequente Nutzung des Kundennetzes .....	11
5.4.9 Vorkehrungen gegen Spannungsabsenkung und Versorgungsunterbrechungen .....	11
5.5 Blindleistungsverhalten .....	11
<b>6 Zu Kapitel 6 der VDE-AR-N 4110 Übergabestation .....</b>	<b>11</b>
6.1 Baulicher Teil .....	11
6.1.1 Allgemeines .....	11
6.1.2 Einzelheiten zur baulichen Ausführung .....	12
6.1.2.1 Allgemeines .....	12
6.1.2.2 Zugang und Türen .....	12
6.1.2.3 Fenster .....	12
6.1.2.4 Klimabeanspruchung, Belüftung und Druckentlastung .....	12
6.1.2.5 Fußböden .....	12
6.1.2.6 Schallschutzmaßnahmen und Auffangwannen .....	13
6.1.2.7 Trassenführung der Netzanschlusskabel .....	13

6.1.2.8	Beleuchtung, Steckdosen .....	13
6.1.2.9	Fundamenterder .....	13
6.1.3	Hinweisschilder und Zubehör .....	13
6.2	Elektrischer Teil.....	14
6.2.1	Allgemeines .....	14
6.2.1.1	Allgemeine technische Daten .....	14
6.2.1.2	Kurzschlussfestigkeit .....	14
6.2.1.3	Schutz gegen Störlichtbögen .....	14
6.2.1.4	Isolation .....	15
6.2.2	Schaltanlagen .....	15
6.2.2.1	Schaltung und Aufbau .....	15
6.2.2.2	Ausführung .....	15
6.2.2.3	Kennzeichnung und Beschriftung .....	17
6.2.2.4	Schaltgeräte .....	17
6.2.2.5	Verriegelung .....	17
6.2.2.6	Transformatoren .....	17
6.2.2.7	Wandler .....	18
6.2.2.8	Überspannungsableiter .....	19
6.2.3	Sternpunktbehandlung .....	19
6.2.4	Erdungsanlage .....	20
6.3	Sekundärtechnik .....	20
6.3.1	Allgemeines .....	20
6.3.2	Fernwirk- und Prozessdatenübertragung an die netzführende Stelle.....	20
6.3.3	Eigenbedarfs- und Hilfsenergieversorgung.....	22
6.3.4	Schutzeinrichtungen.....	22
6.4	Störschreiber.....	23
<b>7</b>	<b>Zu Kapitel 7 der VDE-AR-N 4110 Abrechnungsmessung.....</b>	<b>23</b>
7.1	Allgemeines .....	23
7.2	Zählerplatz .....	24
7.3	Netz-Steuerplatz .....	24
7.4	Messeinrichtung .....	24
7.5	Messwandler .....	25
7.6	Datenfernübertragung .....	26
7.7	Spannungsebene der Abrechnungsmessung.....	26
<b>8</b>	<b>Zu Kapitel 8 der VDE-AR-N 4110 Betrieb der Kundenanlage .....</b>	<b>26</b>
8.1	Allgemeines .....	26
8.2	Netzführung .....	27
8.3	Arbeiten in der Übergabestation .....	27
8.4	Zugang.....	27
8.5	Bedienung vor Ort .....	27
8.6	Instandhaltung.....	27
8.7	Kupplung von Stromkreisen .....	27
8.8	Betrieb bei Störungen.....	27

8.9	Notstromaggregate .....	27
8.10	Besondere Anforderungen an den Betrieb von Speichern.....	28
8.11	Besondere Anforderungen an den Betrieb von Ladeeinrichtungen für E-Fahrzeuge .....	28
8.12	Lastregelung bzw. Lastzuschaltung.....	28
8.13	Leistungsüberwachung .....	28
<b>9</b>	<b>Zu Kapitel 9 der VDE-AR-N 4110 Änderungen, Außerbetriebnahme und Demontage .....</b>	<b>28</b>
<b>10</b>	<b>Zu Kapitel 10 der VDE-AR-N 4110 Erzeugungsanlagen .....</b>	<b>29</b>
10.1	Allgemeines .....	29
10.2	Verhalten der Erzeugungsanlage am Netz.....	29
10.2.1	Allgemeines .....	29
10.2.1.1	Primärenergiedargebot und Softwareanpassungen.....	29
10.2.1.2	Quasistationärer Betrieb.....	29
10.2.1.3	Polrad- bzw. Netzpendelungen .....	29
10.2.1.4	Inselbetrieb sowie Teilnetzbetriebsfähigkeit .....	29
10.2.1.5	Schwarzstartfähigkeit .....	29
10.2.2	Statische Spannungshaltung/Blindleistungsbereitstellung .....	29
10.2.2.1	Allgemeine Randbedingungen .....	29
10.2.2.2	Blindleistungsbereitstellung bei P <sub>binst</sub> .....	29
10.2.2.3	Blindleistungsbereitstellung unterhalb von P <sub>binst</sub> .....	30
10.2.2.4	Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung.....	30
10.2.2.5	Besonderheiten bei der Erweiterung von Erzeugungsanlagen .....	30
10.2.2.6	Besonderheiten bei Mischanlagen mit Bezugsanlagen .....	30
10.2.3	Dynamische Netzstützung.....	30
10.2.3.1	Allgemeines .....	30
10.2.3.2	Dynamische Netzstützung für Typ-1-Anlagen .....	30
10.2.3.3	Dynamische Netzstützung für Typ-2-Anlagen .....	30
10.2.3.4	Verhalten nach Fehlerende bis zum Erreichen des stationären Betriebes für Typ 1- und Typ 2-Anlagen .....	31
10.2.4	Wirkleistungsabgabe.....	31
10.3	Schutzeinrichtungen und Schutzeinstellungen .....	31
10.4	Zuschaltbedingungen und Synchronisierung.....	31
10.5	Weitere Anforderungen an Erzeugungsanlagen.....	31
10.6	Modelle .....	31
<b>11</b>	<b>Zu Kapitel 11 der VDE-AR-N 4110 Nachweis der elektrischen Eigenschaften für Erzeugungsanlagen .....</b>	<b>31</b>
<b>12</b>	<b>Prototypenregelung.....</b>	<b>31</b>
<b>Anhang A</b>	<b>der VDE-AR-N 4110.....</b>	<b>32</b>
<b>Anhang B</b>	<b>der VDE-AR-N 4110.....</b>	<b>32</b>
<b>Anhang C</b>	<b>der VDE-AR-N 4110.....</b>	<b>32</b>
<b>Anhang D</b>	<b>der VDE-AR-N 4110 – Beispiele für Mittelspannungs-Netzanschlüsse.....</b>	<b>33</b>
<b>Anhang E</b>	<b>der VDE-AR-N 4110.....</b>	<b>45</b>
<b>Anhang F</b>	<b>der VDE-AR-N 4110.....</b>	<b>45</b>
<b>Anhang G</b>	<b>Ablauf der Inbetriebsetzung .....</b>	<b>46</b>



**Werknorm Technische Anschlussbedingungen**  
**Technische Bedingungen für den Anschluss und**  
**Betrieb von Kundenanlagen an das**  
**Mittelspannungsnetz**  
**(TAB Mittelspannung)**

**Reg.Nr. WN TAB 2070**  
**Stand: 04.2020**  
**Ersetzt: WN TAB 2040 &**  
**WN TAB 2050**  
**Gültig ab: 01.05.2020**  
**Seite: 6 / 53**

<b>Anhang H Grundsätzliche Festlegungen in der Netzführungsvereinbarung zum Betrieb der...</b>	<b>47</b>
<b>Anschlussanlage und der EZA.....</b>	<b>47</b>
<b>Anhang I.....</b>	<b>50</b>

## **1 Zu Kapitel 1 der VDE-AR-N 4110 Anwendungsbereich**

Die konkreten Bedingungen für den Anschluss an das Netz bestimmen sich durch den Netzanschlussvertrag zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber auf Grundlage dieser Werknorm.

Die Richtlinie entspricht den Veröffentlichungspflichten des Netzbetreibers zur Auslegung und dem Betrieb von Anlagen gemäß § 19 EnWG „Technische Vorschriften“ und ist somit Bestandteil von Netzanschlussverträgen und Anschlussnutzungsverhältnissen.

Die Richtlinie legt somit die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) für Planung, Errichtung, Anschluss, Erweiterung, wesentliche Änderungen und Betrieb von Anlagen, die an das Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers angeschlossen werden, fest. Grundlage der Richtlinie bildet die VDE-AR-N 4110. Die vorliegende Richtlinie ergänzt die VDE-AR-N 4110.

Ab dem 27.04.2019 müssen alle neu in Betrieb genommenen Anlagen die technischen Anforderungen dieser Netzrichtlinie erfüllen. Es sind die Fristen des NC RfG (Artikel 4, Abs. 2 und Artikel 72), des NC DCC (Artikel, Abs. 2 und Artikel 59) sowie nationale Festlegungen zu beachten. Eine Einstufung als Bestandsanlage erfolgt gemäß § 118 EnWG.

Die vorliegenden technischen Anschlussbedingungen legen die Mindestanforderungen für das Errichten und das Betreiben eines oder mehrerer Anschlüsse am MS-Netz fest. Sie orientieren sich an den objektiven Erfordernissen eines störungsfreien Betriebs der Netze der Netzbetreiber auf der einen und an den Belangen eines bedarfsgerechten Anlagenbetriebes beim Anschlussnehmer auf der anderen Seite.

Soweit nichts anderes vereinbart, gilt diese Richtlinie auch für Mittelspannungsnetze, die im Rahmen von Technischen Dienstleistungsverträgen, Betriebsführungs- oder Pachtverträgen durch den Netzbetreiber betrieben werden.

Die Verantwortlichkeit für den ordnungsgemäßen Betrieb des Netzanschlusses liegt beim Anschlussnehmer. Er hat für die entsprechende Umsetzung zu sorgen.

Alle im Folgenden genannten Werte, Angaben und Anforderungen beziehen sich auf den Netzanschlusspunkt, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes beschrieben ist.

Die Einrichtungen, die am Netzanschlusspunkt zwischen Netzbetreiber und Anschlussnehmer notwendig sind, richten sich nach dem Leistungsbedarf und den Betriebserfordernissen des Anschlussnehmers sowie nach den Anschluss- und Netzverhältnissen des Netzbetreibers.

Die Eigentumsgrenze und die Grenzen des Verfügungsbereichs sind vertraglich zu vereinbaren.

Im Rahmen der projektkonkreten Anschlussbearbeitung wird die zwingende Einhaltung der Technischen Anschlussbedingungen fixiert und bei Bedarf weiter konkretisiert.

## **2 Zu Kapitel 2 der VDE-AR-N 4110 Normative Verweisung**

Für Planung, Bau, Anschluss, Betrieb und wesentliche Änderungen gelten neben dieser und der VDE-AR-N 4110 die

- Spezifische Regelungen des Netzbetreibers, welche im Internet veröffentlicht sind in der jeweils aktuellen Fassung (*z. B. WN TAB 1030 inkl. Beiblatt 1 – Leistungsüberwachung der Einspeisung von Energieerzeugungsanlagen (EZA) mit dreiphasigem Wechselstromanschluss und  $P \geq 100 \text{ kW}$* )
- Netzrichtlinie NT-10-24 „Fernwirktechnische Anbindung von an das MS-Netz angeschlossenen Kundenanlagen über IEC 60870-5-101 (Bezug-, Erzeugungs-, Mischanlage und Speicher)“ bzw. *WN TAB 2060 Fernwirktechnische Anbindung von an das Mittelspannungsnetz angeschlossenen Kundenanlagen über IEC 60870-5-101*
- *WN TAB 1040 (Montage von Zählern und Messgeräten)*
- *WN TAB 1030 inkl. Beiblatt 1- Leistungsüberwachung der Einspeisung von Energieerzeugungsanlagen (EZA) mit dreiphasigem Wechselstromanschluss und  $P \geq 100 \text{ kW}$*

## **3 Zu Kapitel 3 der VDE-AR-N 4110 Begriffe und Abkürzungen**

Keine Ergänzungen

## **4 Zu Kapitel 4 der VDE-AR-N 4110 Allgemeine Grundsätze**

### **4.1 Bestimmungen und Vorschriften**

Keine Ergänzungen

### **4.2 Anschlussprozess und anschlussrelevante Unterlagen**

Das Anmeldeformular für den Netzanschluss kann, von dem in der VDE-AR-N 4110 abweichen. Es gelten grundsätzlich die Vordrucke und Verfahrensweisen, welche auf der Internetseite des Netzbetreibers veröffentlicht sind.

*Es ist das elektronische Anmeldeverfahren des NB ([www.e-dis-netz.de](http://www.e-dis-netz.de)) zu nutzen.*

*Die für die Antragsbearbeitung erforderlichen Dokumente sind in der „Checkliste für die Anmeldung und Inbetriebsetzung von Erzeugungsanlagen (EZA)“ aufgeführt. Die aktuellen Unterlagen sind den Internetseiten des NB zu entnehmen und rechtzeitig einzureichen.*

#### **4.2.1 Allgemeines**

Keine Ergänzungen

#### **4.2.2 Anschlussanmeldung/Grobplanung**

Keine Ergänzungen

#### **4.2.3 Reservierung/Feinplanung**

Keine Ergänzungen

#### 4.2.4 Bauvorbereitung und Bau

Die Lage der Kundenanlagen ist bis zum Netzanschlusspunkt des Netzbetreibers nach den Regeln des VDE, VDE-AR-N 4201 und S128 in ihrer jeweils gültigen Fassung einzumessen. Die Einmessungsergebnisse und technischen Angaben der Kundenanlagen, Typ, Querschnitt und Länge aller Kabel zur Übergabestation sind im Lageplan zu dokumentieren.

Aus dem Lageplan (Maßstab 1:500) muss eindeutig der örtliche Bezug der Kundenanlagen (Station und Kabel zum Netzanschlusspunkt des Netzbetreibers, z.B. Muffe) durch Darstellung und Bezeichnung der umliegenden Topografie hervorgehen (Ort, Straße, Grundstücksgrenzen, Gebäudeumriss, Hausnummer). Ist auf Grund fehlender Topografie kein eindeutiger Bezug zur Örtlichkeit herzustellen (z.B. freie Feldlagen), ist eine Einmessung nach Koordinaten im entsprechenden Bezugssystem vorzunehmen. Der Lageplan ist in diesem Fall in Papierform und als PDF und DXF-Datei im Koordinatensystem (*ETRS 89, UTM Zone 33*) des Netzbetreibers an den Netzbetreiber zu übergeben.

Zusätzlich ist das Trafoprüfprotokoll mit einzureichen.

Sollte dies erforderlich sein, erwirkt der Anschlussnehmer beim Grundstückseigentümer folgende Vereinbarungen und übergibt diese an den Netzbetreiber:

- Gestattung zur unentgeltlichen Mitbenutzung des Grundstückes für die Legung von Fernmelde- und Steuerleitungen (gemäß §12 NAV)
- Eigentümererklärung zur Errichtung von Telefonanschlüssen

#### 4.2.5 Vorbereitung der Inbetriebsetzung der Übergabestation

Keine Ergänzung

#### 4.3 Inbetriebnahme des Netzanschlusses/Inbetriebsetzung der Übergabestation

*Der grundsätzliche Ablauf der Inbetriebsetzung ist im Anhang G beschrieben.*

#### 4.4 Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage

*Der grundsätzliche Ablauf der Inbetriebsetzung ist im Anhang G beschrieben.*

### 5 Zu Kapitel 5 der VDE-AR-N 4110 Netzanschluss

#### 5.1 Grundsätze für die Ermittlung des Netzanschlusspunktes

Die Kundenanlage selbst wird üblicherweise nicht (n-1) -sicher an das Netz der allgemeinen Versorgung angeschlossen. Der Anschlussnehmer kann eine (n-1) -sichere Anbindung seiner Kundenanlage beantragen. Die Ausführung des Netzanschlusses und die Kostentragung werden im Netzanschlussvertrag geregelt.

Es gelten vorzugsweise folgende Anschlusskorridore für die erwartete höchste Bezugsleistung des Anschlussnehmers ohne Eigenerzeugung:

Anschlussort	Bezugsleistungskorridor
NS-Netz	< 100 kW
MS-/NS-Station	100 kW ... 300 kW
MS-Netz	300 kW ... 5 000 kW
HS-/MS-Station (UW)	> 5 000 kW

**Tabelle 1: Bezugsleistungskorridor**

Der Netzbetreiber behält sich im Einzelfall vor, Anschlussnehmer mit geringer Leistung an einer vorgelagerten Netz- bzw. Umspannebene (z.B. NE 4 „HS/MS“ statt NE 5 „MS“ bei < 5 000 kW) anzuschließen, wenn eine Anbindung an das bestehende Netz gemäß Tabelle nicht möglich ist und sich die Zuordnung zu der vorgelagerten Netz- bzw. Umspannebene gemäß den technischen und wirtschaftlichen Bedingungen unter Berücksichtigung aller Interessen als sinnvoll erweist.

Es werden folgende grundsätzliche Anschlussvarianten unterschieden:

- Anschluss über ein MS-Leistungsschalterfeld an die Sammelschiene eines netzbetreibereigenen Umspannwerkes (UW) *(im folgenden UW-Direktanschluss genannt)*

*Für Erzeugungsanlagen gilt: Bei einem UW-Direktanschluss sind die Forderungen der DIN VDE 0105-100, insbesondere hinsichtlich der Festlegung der Anlagenverantwortung und des sicheren Betriebes der Anlagen zu berücksichtigen. Insofern setzt diese Anschlussvariante einen Vertragsabschluss zwischen Anschlussnehmer und NB über die Bereitstellung und den Verkauf eines MS-Schaltfeldes und dessen technische Betriebsführung voraus.*

- Anschluss im MS-Netz des Netzbetreibers über eine kundeneigene Station (**Übergabestation bzw. für Erzeugungsanlagen auch Anschlussstation genannt**)

Bei Stationen mit EEG-Erzeugungsanlagen und der Hauptenergierichtung Einspeisung (Erzeugungsleistung  $\geq$  Bezugsleistung) erfolgt der Anschluss an der technisch und wirtschaftlich günstigsten Stelle des Netzes der allgemeinen Versorgung, an der auch die Eigentumsgrenze liegt.

Übergabestationen für Erzeugungsanlagen und Speicher sind grundsätzlich in unmittelbarer Nähe (50 m Kabellänge) zum Netzanschlusspunkt (z. B. Kabelmuffe, Freileitungsabzweig) zu errichten.

## **5.2 Bemessung der Netzbetriebsmittel**

Keine Ergänzungen

## **5.3 Betriebsspannung und minimale Kurzschlussleistung am Netzanschlusspunkt**

Die Betriebsspannung ist regional unterschiedlich und im Planungsstadium beim Netzbetreiber zu erfragen. Da in Netzgebieten mit 6 – 15 kV eine generelle Spannungsumstellung auf 20 kV beabsichtigt wird, empfiehlt der Netzbetreiber in den Netzgebieten (6 – 15 kV) eine Bemessungsspannung für Schaltanlagen von 24 kV sowie den Einsatz von überspannungsseitig **auf 20 kV** umschaltbaren Transformatoren.

## **5.4 Netzurückwirkungen**

### **5.4.1 Allgemeines**

Der Netzbetreiber behält sich bei Erfordernis vor, Messungen zu Netzurückwirkungen in der Kundenanlage durchzuführen.

### **5.4.2 Schnelle Spannungsänderung**

Keine Ergänzungen

### **5.4.3 Flicker**

Keine Ergänzungen

#### **5.4.4 Oberschwingungen und Zwischenharmonische**

Der Netzbetreiber empfiehlt eine Verdrosselung von Blindleistungskompensationsanlagen von 7 %.

#### **5.4.5 Kommutierungseinbrüche**

Keine Ergänzungen

#### **5.4.6 Unsymmetrien**

Keine Ergänzungen

#### **5.4.7 Tonfrequenz- Rundsteuerung**

Im Netz der E.DIS Netz GmbH werden keine Tonfrequenzen für den Betrieb von Rundsteueranlagen eingesetzt. Es sind keine Maßnahmen erforderlich.

#### **5.4.8 Trägerfrequente Nutzung des Kundennetzes**

Keine Ergänzungen

#### **5.4.9 Vorkehrungen gegen Spannungsabsenkung und Versorgungsunterbrechungen**

Keine Ergänzungen

### **5.5 Blindleistungsverhalten**

Bei Bezug von Wirkleistung aus dem Mittelspannungsnetz gilt – sofern im Netzanschlussvertrag keine anderslautenden Regelungen vereinbart wurden – im gesamten Spannungsband und im gesamten Wirkleistungsbereich ein zulässiger Bereich für den Verschiebungsfaktor  $\cos \varphi$  von 0,95 induktiv (Quadrant 1) bis 1 gemäß Verbraucherzählpfeilsystem.

Ergeben sich z.B. durch kundeneigene Anschlussleitungen und/oder kundeneigene Mittelspannungsverteilanlagen kapazitive Ladeleistungen sind diese durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren. Geeignete Maßnahmen sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

Das Blindleistungsverhalten für Erzeugungsanlagen ist in Kapitel 10.2.2.4 geregelt.

## **6 Zu Kapitel 6 der VDE-AR-N 4110 Übergabestation**

### **6.1 Baulicher Teil**

#### **6.1.1 Allgemeines**

Die gültigen Bauverordnungen der Bundesländer, die 26. BImSchV und die Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (MLAR) sind zu beachten.

Übergabestationen sind als Kabelstationen zu planen und einzusetzen.

Schaltanlagen- und Trafostationsräume sind als „abgeschlossene elektrische Betriebsstätten“ zu planen, zu errichten und zu betreiben. Wesentliche Vorschriften hierzu sind die DIN Vorschriften DIN VDE 0101-1, DIN VDE 0101-2, DIN EN 62271-202 (VDE 0671-202) und die Verordnung über den Bau von Betriebsstätten für elektrische Anlagen EltBauV des jeweiligen Bundeslandes.

Es ist für alle Stationsarten und Bauformen eine Risiko- und Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und dem Netzbetreiber auf Verlangen zu übergeben. Insbesondere unterliegen die Kriterien des Bediener- und Passantenschutzes den Vorschriften.

### **6.1.2 Einzelheiten zur baulichen Ausführung**

Trafostationen sind ebenerdig zu erstellen, wobei auf eine geeignete Zufahrt möglichst mit unmittelbarem Zugang zu öffentlichen Straßen zu achten ist. Alle Abweichungen sind in der Planungsphase schriftlich zu begründen und durch den Netzbetreiber genehmigungspflichtig.

Eine Veränderung der Zugangs- und Transportwege ist nur mit vorheriger Zustimmung des Netzbetreibers zulässig.

#### **6.1.2.1 Allgemeines**

Keine Ergänzungen

#### **6.1.2.2 Zugang und Türen**

Sämtliche Türen im Verlauf des Stationszuges sind mit Schlössern für zwei Schließzylinder auszurüsten. Die Netzbetreiber-Schließanlagen werden mit Profilhalbzylindern nach DIN 18252 mit einer Grundlänge A von 31 mm (Mitte Bohrung Stulpschraube bis Schlüsseleinführung) und einer Schließbartumstellung 8x45° bestückt.

#### **6.1.2.3 Fenster**

Keine Ergänzungen

#### **6.1.2.4 Klimabeanspruchung, Belüftung und Druckentlastung**

Keine Ergänzungen

#### **6.1.2.5 Fußböden**

Der Fußboden ist in begehbaren Stationen als druckfester Boden zu realisieren. Erfolgt die Druckentlastung in den Kabelkeller, sind Maßnahmen zu treffen, die im Fehlerfall das Austreten von Gasen in Richtung Bediengang wirksam verhindern. Die Tragkonstruktion des Zwischenbodens einschließlich der Stützen muss mit dem Baukörper dauerhaft verbunden (z.B. verschraubt) sein. Bei Druckentlastung nach unten sind die Platten druckfest zu verschrauben.

Der Fußboden ist rutschhemmend zu gestalten.

Die Höhe des Fußbodens über der Kellersole ist unter Beachtung einer Mindesthöhe von 800 mm so zu wählen, dass eine einwandfreie Montage notwendiger Einbauten möglich ist und die Mindestbiegeradien der Kabel eingehalten werden. Die Zugänglichkeit in den Kabelkeller ist unter Berücksichtigung und Einhaltung der beschriebenen Anforderungen in geeigneter Form zu gewährleisten.

Der unbeabsichtigte Zugang vom Anlagenteil des Anschlussnehmers zu den unten offenen Schaltfeldern der Netzbetreiber ist durch bauliche Maßnahmen zu verhindern.

*Dies gilt auch für Schaltfelder des Anschlussnehmers in denen das Netzanschlusskabel des Netzbetreibers je Anschlussvariante angeschlossen ist.*

### **6.1.2.6 Schallschutzmaßnahmen und Auffangwannen**

Keine Ergänzungen

### **6.1.2.7 Trassenführung der Netzanschlusskabel**

Für jedes Mittelspannungssystem sind ein druckwasserdichter Wanddurchlass mit Systemdeckel und eine druckwasserdichte Kabeleinführung für die Mittelspannungskabel vorzusehen. Die Einsätze sind bereit zu stellen. Reserveeinführungen sind mit Blinddeckeln zu verschließen. Die genaue Spezifikation ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Es gilt die DIN 18195 Teil 4-9. Pro Mittelspannungssystem werden drei Einleiterkabel mit je max. 50 mm Außendurchmesser verlegt. Die Kabeleinführung erfolgt grundsätzlich bei 600 mm bis 1000 mm unter Erdoberkante direkt in den Kabelkeller des Mittelspannungsraumes. Vorgeschriebene Biegeradien müssen eingehalten werden. Die Anzahl der Kabeleinführungen richtet sich nach der Anzahl der Netzbetreiber-Leitungsfelder *oder entsprechend der Anschlussvariante*. Weiterhin ist eine Durchführung für evtl. Steuerkabel bereit zu stellen. Der Einsatz und der Blinddeckel sind mit bereitzustellen.

Sind die Mittelspannungsanschlusskabel in Kunststoffschutzrohren und Kabelziehschächten verlegt, so sind sie so zu legen, dass ein Einziehen und ein späterer Wechsel der Mittelspannungskabel möglich sind. Bei der Auswahl der Kabeltrasse ist von einem Mindestbiegeradius von 1000 mm auszugehen.

Bei Kompaktstationen besteht diese Forderung bei der Kabeleinführung in den Niederspannungsraum nicht, wenn konstruktiv das Eindringen von Wasser in andere Räume vermieden wird.

### **6.1.2.8 Beleuchtung, Steckdosen**

In allen Stationen sind Beleuchtung und Steckdosen mit getrennten Stromkreisen erforderlich.

In Übergabestationen, bei denen die Stromversorgung für Beleuchtung und Schutzkontakt-Steckdosen aus Eigenbedarfswandler erzeugt wird, ist die Absicherung nach der Leistungsfähigkeit des Eigenbedarfswandlers zu bemessen. Es ist zusätzlich ein Hinweis auf der Steckdose über die max. Leistungsabgabe anzubringen.

### **6.1.2.9 Fundamente**

Keine Ergänzungen

### **6.1.3 Hinweisschilder und Zubehör**

Zum weiteren Zubehör gehören, sofern erforderlich:

- für die Schaltanlage zugelassener Spannungsprüfer gemäß DIN VDE 0681 Teil 4 [21]
- Anzeigergeräte für kapazitive Messpunkte gemäß DIN VDE 0682 Teil 415 [22]
- Sicherungszange gemäß DIN VDE 0681 Teil 3 [21]
- Hilfsmittel zum Lösen von Fußbodenplatten (z.B. Plattenheber)
- Stationsbuch und Stationsbuchhalter
- Hinweisschild „Achtung ferngesteuerte Anlage“

Von der Nennspannung der Schaltanlage abweichende Betriebsspannungen sind, insbesondere für Spannungsprüfer und Anzeigergeräte, zu beachten.

*In der Station ist ein Hinweis anzubringen, aus dem ersichtlich wird,*

- Liste mit namentlicher Aufstellung der Ansprechpartner des Kunden bezüglich, Betriebs- und Netzführung inkl. Telefonnummern.*
- Einpoliger Übersichtsschaltplan, mit nachgelagertem Kundennetz und mit Eintrag der Eigentumsgrenze*

*Die turnusmäßige Prüfung des Zubehörs nach DGUV Vorschrift 3 erfolgt in Verantwortung des Kunden. Der NB kann den Nachweis jederzeit einfordern.*

## **6.2 Elektrischer Teil**

### **6.2.1 Allgemeines**

Die erforderlichen Kennwerte für die Dimensionierung der Übergabestation am Netzanschlusspunkt sind den in Anhang D dargestellten Übersichtsschaltplänen zu entnehmen.

Um den Zugang, die Inspektion, Wartung, Schutzprüfung, Fernsteuerung etc. dieser kundeneigenen Anlagenteile zu regeln, ist der Abschluss von gesonderten Netzführungs-, Betriebs- und/oder Dienstleistungsvereinbarungen mit dem Netzbetreiber erforderlich.

#### **6.2.1.1 Allgemeine technische Daten**

Keine Ergänzungen

#### **6.2.1.2 Kurzschlussfestigkeit**

Bei Neuanlagen müssen alle mittelspannungsseitigen Betriebsmittel der Übergabestation für die auftretenden thermischen und dynamischen Beanspruchungen durch einen Nennkurzzeitstrom von mindestens 20 kA (Bemessungskurzschlussdauer: 1 s) bemessen sein. Bei Spannungen < 20 kV können auch höhere Kurzschlussströme auftreten. Die Anlagendimensionierungen müssen dann mit dem Netzbetreiber abgestimmt werden.

#### **6.2.1.3 Schutz gegen Störlichtbögen**

*Bei Einsatz fabrikfertiger Übergabestationen ist für die jeweilige Stationskonfiguration, d.h. für die eingesetzte Schaltanlagen(-typ) -Baukörper(-typ) -Kombination, die Forderungen gemäß DIN EN 62271-202 einzuhalten. Das erfolgreiche Bestehen einer Typprüfung auf Grundlage der genannten DIN EN Norm sowie die Störlichtbogenklassifizierung IAC AB 20 kA (1s) ist nachzuweisen.*

Voraussetzung für den Nachweis der Störlichtbogensicherheit der Station nach EN 62271-202 ist der vorhandene Nachweis der Lichtbogenklassifizierung IAC AFL 20 kA/1s (Wandaufstellung) bzw. IAC AFLR 20 kA/1s (Aufstellung im freien Raum) für die Mittelspannungsschaltanlage/Schaltanlagenkomponenten im Rahmen der Typprüfungen nach EN 62271-200.

Bei einem kombinierten Einsatz von Schaltanlagen mit verschiedenen Isolationsarten (z. B. SF6-isolierte Schaltanlage in Verbindung mit einem luftisolierten Messfeld) ist für jede Isolationsart aufgrund der unterschiedlichen Auswirkungen eines möglichen Störlichtbogens ein gesonderter Nachweis erforderlich.

Für nicht begehbare Stationen ist aufgrund des geringen freien Raumvolumens in Verbindung mit den nicht reproduzierbaren Strömungsverhältnissen der Nachweis durch eine Typprüfung entsprechend eingesetzter Schaltanlagen(-typ) -Baukörper(-typ) -Kombination erforderlich. Diese typgeprüfte Anordnung ist einzuhalten. Bei begehbaren Stationen können nach gegenseitiger Abstimmung zwischen Anschlussnehmer, Netzbetreiber und Lieferanten Ableitungen von vergleichbaren bzw. kleineren geprüften begehbaren Anordnungen erfolgen,

wenn diese repräsentative Anordnung entsprechend erfolgreich geprüft wurde. Die Vergleichbarkeit der Anordnungen resultiert u. a. aus folgenden Hauptmerkmalen:

- gleiche technische Parameter (Kurzschlussstrom, Kurzschlussdauer)
- gleiche Druckentlastung
- gleiche konstruktive Merkmale (räumliche Anordnung)
- gleiche bauliche Ausführung (Betongüte/-dicke, statische Eigenschaften, Türen, Lüftungsgitter)

Dies hat durch den Errichter der Station mittels der Konformitätserklärung - Störlichtbogenqualifikation dem Netzbetreiber nachgewiesen zu werden. Hierzu ist der veröffentlichte Vordruck „Konformitätserklärung - Störlichtbogenqualifikation" des Netzbetreibers zu verwenden. Ein Bezug zu den durchgeführten Referenzprüfungen muss auf Verlangen des Netzbetreibers nachvollziehbar dargestellt werden. Hierzu ist dem Netzbetreiber der ausführliche Prüfbericht der Referenzprüfung zu übergeben. Für nicht fabrikfertige Übergabestationen ist mindestens eine Druckberechnung als Nachweis erforderlich und ein Statiknachweis schriftlich beim Netzbetreiber einzureichen.

Der Umbau, die Erweiterung oder das Versetzen von fabrikfertigen Stationen ist ab dem Baujahr 09/2009 und 20kA/1s nach Abstimmung mit dem Netzbetreiber möglich.  
Die Stationen die diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nicht versetzt werden.

#### **6.2.1.4 Isolation**

Keine Ergänzungen

### **6.2.2 Schaltanlagen**

#### **6.2.2.1 Schaltung und Aufbau**

Die im Anhang D dargestellten Übersichtsschaltpläne bilden die Basis für die jeweilige Schaltanlagengestaltung der Übergabestationen im Netz des Netzbetreibers. Dies gilt auch für die Erweiterung vorhandener Anlagen.

An das Übergabefeld sind weitere Anlagenteile mit einer kurzschlussfesten Kabelverbindung oder Sammelschiene anzuschließen.

Bei luftisolierten Anlagen müssen Kabelendverschlüsse mit einer Länge von 600 mm montierbar sein.

Die Schaltanlage muss übersichtlich und die Anordnung der Betriebsmittel eindeutig erkennbar sein. Der Betätigungssinn der Schaltgeräte ist entsprechend EN 60447 vorzusehen und im Blindschaltbild anzugeben. Die Antriebsöffnungen der Schaltgeräte sind eindeutig den entsprechenden Schaltfeldern zuzuordnen.

#### **6.2.2.2 Ausführung**

In allen netzseitigen Anschlussfeldern des Netzbetreibers ist die Schaltanlage mit Kurzschlussanzeigern und Erdschlussrichtungsanzeiger auszurüsten. Die Werte für die Kurzschlussanzeige sind in der Regel auf 400 A und 4 h mit Ansprechverzögerung von 60 ms einzustellen. Die Werte für die Erdschlussrichtungsanzeige richten sich nach dem angewandten Verfahren. Die Rückstellung kann per Hand und muss nach 4 h automatisch erfolgen. Bei Abweichungen informiert der Netzbetreiber den Anschlussnehmer. Der einzusetzende Typ mit den damit verbundenen Funktionen des Geräts ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

Um ein gefahrloses Erden und Kurzschließen zu ermöglichen, ist die Schaltanlage in sämtlichen Leitungs- und Transformatorenfeldern mit einschaltfesten Erdungsschaltern und - soweit möglich - an der Sammelschiene mit Erdungsschaltern oder Erdungsfestpunkten auszurüsten (Anhang D). In Messfeldern sind die Erdungsfestpunkte vor und hinter den Messwandlern auf dem feststehenden Teil der Anlage zu montieren. Beim Ausbau der Wandler muss die Erdungs- und Kurzschließung weiterhin wirksam bleiben. Die Erdungsfestpunkte sind als Kugelfestpunkte (25 mm) auszuführen. Für den erdseitigen Anschluss der Garnitur ist anlagenseitig eine Anschlusslasche für die Erdungsklemme und ein Erdungs-Anschlussstück (Stehbolzen M16) vorzusehen.

Für alle fernsteuerbaren MS-Schalter in der Übergabestation ist ein gemeinsamer Fern/Ort-Schalter vorzusehen. Der Fern/Ort-Schalter ist möglichst im ersten Feld der MS-Schaltanlage aus Netzbetreibersicht zu berücksichtigen und entsprechend zu beschriften.

Die Stellung des Fern/Ort-Schalters ist als Datenpunkt für die Meldung über die Fernwirktechnik an den Netzbetreiber zu berücksichtigen.

Sofern Schaltfelder mit Motorantrieb mit Betätigungstaster ausgestattet sind, sind diese abschließbar (für Vorhängeschloss mit 10 mm Bügeldurchmesser) zu gestalten

Der Einsatz von SF6-Schaltanlagen erfolgt oberirdisch.

Ist ein oberirdischer Einsatz von SF6-Schaltanlagen nicht möglich, so sind zusätzlich folgende Punkte in Abstimmung mit dem Netzbetreiber umzusetzen:

- Zwangsbelüftung
- Wächtersystem

*Die Abstimmung mit dem NB hat bereits in der Planungsphase zu erfolgen.*

Bei gasisolierten Schaltanlagen müssen die Schaltfelder folgende Bedingungen erfüllen:

- Integriertes, kapazitives Spannungsprüfsystem mit vollständiger Eigenüberwachung, nach DIN EN Norm, vorzugsweise LRM-System
- Kabelanschluss: Außenkonus nach DIN EN 50181, 630 A oder 250 A in Schaltfeldern mit Sicherung nach DIN 47 637, Größe 1, 630 A oder Größe 2, 800 A, abhängig von dem anzuschließenden Kabelquerschnitt.
- Anschlussstelle für Kabelmesswagen
- Wird eine SF6-isolierte Schaltanlage eingesetzt, so ist der Mittelspannungsanschluss des Netzbetreiber-Kabels mittels Außenkonusdurchführungen nach DIN EN 50181 Tabelle 1, Typ C zum Anschluss von schraubbaren Kabelanschlüssen (T-Form) 24 kV/630 A auszurüsten. Die Durchführungen sollten vorzugsweise waagrecht angeordnet sein.

*Bei Schaltanlagen bzw. Schaltfeldern, die im Eigentum bzw. dem alleinigen Verfügungsbereich des NB sind, sind die Antriebe abschließbar zu gestalten. Auch Messfelder sind abschließbar zu gestalten.*

*Für das Betätigen der Lasttrenn- bzw. Leistungsschalter und der Erdungsschalter sind getrennte Schalthebel zu verwenden. Ein mögliches Vertauschen dieser Schalthebel ist konstruktiv zu verhindern. Der Bedienhebel für Erder ist rot auszuführen.*

### **6.2.2.3 Kennzeichnung und Beschriftung**

Die Einstecköffnungen für den Betätigungshebel des Erdungsschalters sind mit einem roten Ring zu versehen. Die Teile des Blindschaltbildes auf der Schaltanlagenfront zwischen Sammelschiene und Erdungszeichen sind ebenfalls rot darzustellen.

Die Grenze zwischen der Netzbetreiber- und der Kundenschananlage ist an der Vorderfront mittels roten Strichs eindeutig zu markieren.

### **6.2.2.4 Schaltgeräte**

Der konkrete Einsatz der Schaltgeräteart insbesondere Lasttrennschalter, Leistungsschalter oder Leistungstrennschalter ist den in Anhang D dargestellten Übersichtsschaltplänen zu entnehmen.

Die Auswahl der Schaltgeräte in den Eingangsschaltfeldern hat in Abstimmung mit dem Netzbetreiber zu erfolgen.

Sofern die Eingangsschaltfelder mit Leistungsschalter und Schutz ausgerüstet werden und der Einsatz einer Langunterbrechung (LU) als automatische Wiedereinschaltung (AWE) vorgesehen ist, müssen die Leistungsschalter die Schaltfolge O-0,3s-CO-15s-CO beherrschen.

Bei Schaltanlagen können Lasttrennschalter in Kombination mit HH-Sicherung bis 1 MVA verwendet werden, wenn die Netz- und Schutzselektivitätsvoraussetzungen (z.B. minimale Kurzschlussleistung) es zulassen. Dies ist mit dem zuständigen Netzbetreiber vor der Stationsplanung abzustimmen. Anlagen, größer 1 MVA bzw. wenn die netztechnische Notwendigkeit besteht, sind anstelle von Lasttrennschaltern mit HH-Sicherung mit Leistungsschaltern auszurüsten.

Das Erfordernis von elektrischen Antrieben und Zusatzeinrichtungen richtet sich nach dem jeweiligen Fernsteuerkonzept des Netzbetreibers und Anschlussnehmers.

### **6.2.2.5 Verriegelung**

Bei Schaltanlagen bzw. Schaltfeldern, die im alleinigen Verfügungsbereich des Netzbetreibers sind, sind die Antriebe inklusive Taster abschließbar (für Vorhängeschloss mit 10 mm Bügeldurchmesser) zu gestalten. Auch Messfelder sind abschließbar zu gestalten. Erdungsschalter, die in Richtung des Netzes des Netzbetreibers wirken, müssen ebenfalls abschließbar gestaltet werden.

### **6.2.2.6 Transformatoren**

Der Netzbetreiber empfiehlt auf der Primärseite Transformatorenanschlüsse mit gekapselten Steckern. Auf der Sekundärseite sollte ein Berührungsschutz angebracht sein. Darüber hinaus ist eine Kurzschlussleistung von  $uk = 4\%$  bis 630 kVA und  $6\%$  ab 800 kVA zu berücksichtigen.

### 6.2.2.7 Wandler

Die in Übergabestationen erforderlichen technischen Daten der Strom- und Spannungswandler werden auf Basis der nachfolgenden Kenndaten durch den Netzbetreiber vorgegeben.

Hinweis: Diese Angaben zu den Strom- und Spannungswandlern und zur Verdrahtung berücksichtigen keine Anforderungen für die Abrechnungsmessung. Hier ist das Kapitel 7 zu beachten.

<b>Stromwandler</b>	$I_{th} = 20kA$ 1s 120% dauernd	
Kern Messung*	xxx A/1A	5VA Klasse 0,2 FS5
Kern Schutz **	xxx A/1A	5VA 5P20
Kabelumbauwandler für Erdschlusserfassung	xxx A/1A	1,2VA Klasse 1FS10

\* bei Anschluss im Mittelspannungsnetz auch 5A mit 10VA, bei  $S_N < 1MVA$  auch Klasse 0,5

\*\* wenn die Messwerte für die Fernwirktechnik aus dem Schutz ausgelesen oder über den Schutzkern erfasst werden, ist die Anforderung an die Genauigkeit (Klasse 1 (bis  $1,2 \times I_N$ )) zu beachten.

<b>Spannungswandler</b>	$1,2 U_n$ dauernd; $1,9 U_n$ 8h	
Messwicklung*	xx kV / $100V/\sqrt{3}$	Klasse 0,2 15VA
Schutzwicklung	xx kV / $100V/\sqrt{3}$	Klasse 0,5 (3P) 15 VA
en-Wicklung**	xx kV / $100V/3$	Klasse 3P 30VA

\* bei  $S_N < 1MVA$  auch Klasse 0,5

\*\* bei Einsatz eines gerichteten Erdschlussschutzes

Es sind Sekundärkabel vom Typ NYCY einzusetzen, in Kompaktstationen kann NYY eingesetzt werden.

- Stromwandlerkreise : mindestens  $2,5 \text{ mm}^2$
- Spannungswandlerkreise : mindestens  $1,5 \text{ mm}^2$

Es ist PVC-Aderleitung des Typs H07V-K mit der Farbe schwarz zu verwenden.

### Stromwandler

Die Sekundärklemmen der Wandler müssen im spannungsfreien Zustand gut zugänglich sein. Die Leistungsschilder sollen im eingebauten Zustand der Wandler lesbar angeordnet sein. Zusätzlich sind die Leistungsschilder an der Außenseite der Schaltfeldtür anzubringen.

Blockstromwandler sind direkt am Klemmenbrett des Wandlers zu erden. Bei Verwendung von Ringkernwandlern sind diese an der ersten zugänglichen Sekundärklemme über  $4\text{mm}^2$  Cu-Leitung (ggf. Isolierungsfarbe schwarz) zu erden. Es ist immer die Klemme zu erden, die schaltungsmäßig in Richtung des zu schützenden Objektes zeigt. In Übergaben gilt als zu schützendes Objekt der Teil der Anlage, welcher der Reihenfolge Leistungsschalter- Stromwandler folgt.

## **Spannungswandler**

Die Spannungswandler sind in den Schutzbereich des jeweiligen Abgangsfeldes einzubauen. Die Wandler sind am nächstmöglichen Punkt zu erden.

Es kommen grundsätzlich einpolig isolierte induktive Spannungswandler mit Mess- und ggf. mit Hilfswicklung (en-Wicklung) zum Einsatz. Die Klemmenkästen der Wandler müssen im spannungslosen Zustand gut zugänglich sein. Die Leistungsschilder sind im eingebauten Zustand der Wandler lesbar anzuordnen. Zusätzlich sind die Leistungsschilder an der Außenseite der Schaltfeldtür anzubringen.

Der Primäranschluss X(N) der Spannungswandler ist mit der Betriebserde der Anlage über eine 6mm<sup>2</sup> Cu Leitung zu verbinden.

Der sekundärseitige Anschluss x(n) der Wandler ist über 4mm<sup>2</sup> Cu mit der Betriebserde zu verbinden. Die Messwicklungen sind in Sternschaltung auszuführen.

Die Sekundäranschlüsse der Wandler sind kurzschluss- und erdschlussicher bis zur ersten Absicherung zu verlegen. Die Messwicklung ist mit einem 3-poligen Spannungswandlerschutzschalter und die en- Hilfswicklungen mit einem 1-poligen Leitungsschutzautomaten abzusichern.

Die „da-dn (e-n)“ Hilfswicklungen der Wandler sind zum offenen Dreieck zu verschalten. Am Wandler ist der Anschluss „dn (n)“ des Leiters L1 über 4mm<sup>2</sup> Cu zu erden. Die Wandleranschlussklemme „da (e)“ des Leiters 3 ist durch einen Leitungsschutzautomaten abzusichern.

Eine Spannungswandlerbedämpfung ist generell nicht vorzusehen.

### **6.2.2.8 Überspannungsableiter**

Keine Ergänzungen

### **6.2.3 Sternpunktbehandlung**

Für die Sternpunktbehandlung von Mittel- und Niederspannungsnetzen des Anschlussnehmers, die vom Netzbetreiber-Netz galvanisch getrennt betrieben werden, ist dieser selbst verantwortlich.

Wenn das Netz des Netzbetreibers zeitweise oder dauerhaft mit Erdschlusskompensation betrieben wird, ist die Erdschlusskompensation des galvanisch mit dem Netzbetreiber-Netz verbundenen Kundennetzes durch den Anschlussnehmer durchzuführen. In Absprache mit dem Netzbetreiber kann dies durch den Netzbetreiber erfolgen.

Bei ausgedehnten Kundennetzen oder wenn das Netzgebiet bereits durch einen hohen Erdschlusslöschstrom behaftet ist, kann eine galvanische Trennung zwischen Netzbetreiber- und Kundennetz erforderlich werden. Maßnahmen, die sich in diesem Fall aus der Behandlung des mittelspannungsseitigen Sternpunktes auf der Kundenseite ergeben, sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

Von Änderungen der Sternpunktbehandlung im Netzbetreiber-Netz wird der Anschlussnehmer rechtzeitig informiert, um die ggf. erforderlichen Prüfungen und Anpassungen der Erdungsanlagen und Schutzeinrichtungen vornehmen zu können.

Um eine Fehlkompensation im Netzbetreiber-Netz zu vermeiden, sind nachträgliche Änderungen im Kundennetz (Netzerweiterungen oder Netzstilllegungen) mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

## 6.2.4 Erdungsanlage

Da unterschiedliche Netzformen beim Netzbetreiber vorliegen, ist die Ausführung der Erdungsanlage beim Netzbetreiber zu erfragen.

Für RESPE-Netze gilt:

<b>erforderlicher Erdungswiderstand RESPE-Netze</b>	<b>Mindestausführung des Erders</b>
<b>EDIS Netz GmbH im TN-Netz</b>	<b>EDIS Netz GmbH im TN-Netz</b>
2 Ohm für die Gesamterde $Z_E$	1 Steuererder mit 1 m Abstand von der Station 0,5 m tief und 1 Tiefenerder 6 m

Bei isolierter Auflegung der Netzbetreiber-Kabelschirme, Bahnanlagen, NOSPE- und KNOSPE-Netzen ist die Vorgehensweise mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

## 6.3 Sekundärtechnik

### 6.3.1 Allgemeines

Keine Ergänzungen

### 6.3.2 Fernwirk- und Prozessdatenübertragung an die netzführende Stelle

Alle Prozessdaten werden am Netzanschlusspunkt (im UW des Netzbetreibers bzw. in der kundeneigenen Übergabestation) miteinander ausgetauscht.

*Hierbei sind die Anforderungen der E.DIN Werknorm WN TAB 2060 „Fernwirktechnische Anbindung von an das Mittelspannungsnetz angeschlossenen Erzeugungsanlagen über IEC 60870-5-101“ anzuwenden.*

Bei einer **kundeneigenen Übergabestation** gilt:

Die Felder im Verfügungsbereich des Netzbetreibers in der Übergabestation (für Bezug und Einspeisung) sind in die Fernsteuerung der Netzbetreiber-Netzführung einzubinden und hierzu mit entsprechenden Wandlern, Motorantrieben, Arbeitsstromauslösern und Hilfsschaltern für Schutz, Meldung und Fernsteuerung auszurüsten. Die Bereitstellung der Hilfsenergie erfolgt ebenfalls durch den Anschlussnehmer.

Es wird empfohlen, für die Übergabeschaltfelder in der Übergabestation ebenfalls eine Fernsteuerung mit entsprechenden Motorantrieben vorzusehen. Ist das Übergabeschaltfeld gleichzeitig das Eingangsschaltfeld, so ist auch dieses in die Fernsteuerung einzubinden und entsprechend mit einem Motorantrieb auszurüsten.

Die Ansteuerung der Schaltgeräte und Erfassung der Prozessdaten erfolgt über die Automatisierung-/Fernwirktechnische Einrichtung des Anschlussnehmers. Der Prozessdatenaustausch zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber erfolgt mittels Fernwirkprotokoll IEC 60870-5-101.

Das erforderliche fernwirktechnische Gateway wird durch den Netzbetreiber in Form eines Schrankgefäßes bereitgestellt. Dieses ist durch den Anschlussnehmer in die Anlage einzubinden.



**Werknorm Technische Anschlussbedingungen**  
**Technische Bedingungen für den Anschluss und Betrieb von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz (TAB Mittelspannung)**

**Reg.Nr. WN TAB 2070**  
**Stand: 04.2020**  
**Ersetzt: WN TAB 2040 & WN TAB 2050**  
**Gültig ab: 01.05.2020**  
**Seite: 21 / 53**

In der Regel ist es hierbei u. a. erforderlich, bis zu zwei Mobilfunkantennen außen am Gebäude zu montieren. Beide Antennen müssen mindestens 1 Meter voneinander entfernt montiert werden. Der Anschlussnehmer hat hierzu entsprechende Wanddurchbrüche (mind. 17 mm Durchmesser) für das Antennenkabel unterhalb der Dachkante der Station in räumlicher Nähe des beigestellten fernwirktechnischen Schrankgefäßes sowie Kabelwege (z.B. AP-Kabelkanal) zu realisieren. Der vorbereiteten Wanddurchbrüche sind so zu verschließen, dass bei Bedarf das Anbringen der Außenantennen vor Ort leicht möglich ist. Ist es dem Netzbetreiber durch bauliche Einschränkungen nicht möglich einen Übertragungsweg aufzubauen, hat der Anschlussnehmer dem Netzbetreiber einen geeigneten Festnetzanschluss kostenlos bereit zu stellen.

Die Montage und das Anschließen des beigestellten Schrankgefäßes obliegt dem Anschlussnehmer. Details zum Aufbau des beigestellten Gehäuses und zur Installation sind den beigefügten Schaltungsunterlagen und der *Werknorm WN TAB 2060* zu entnehmen.

Generell ist der Platzbedarf für alle sekundärtechnischen Komponenten des Netzbetreibers (Fernwirk- und Kommunikationstechnik) und des Anschlussnehmers (Schutzeinrichtungen, Eigenbedarf und Hilfsenergie, Fernwirktechnik, übergeordnete Steuereinrichtungen der EZA usw.) durch den Anschlussnehmer zu berücksichtigen und dem Netzbetreiber zur Verfügung zu stellen. Daneben ist der Platzbedarf für die Abrechnungsmessung zu berücksichtigen.

Weiterhin ist eine Durchführung für ein Steuer- bzw. Fernmeldekabel bereit zu stellen. Der Einsatz und der Blinddeckel sind mit bereitzustellen.

Im Rahmen der Abstimmungen zum Netzanschluss wird der projektspezifische Informationsumfang auf Basis der *Werknorm WN TAB 2060* vorgegeben. Nach Abschluss der Klärung des Informationsaustausches und Vorliegen eines verbindlichen Übersichtsplanes benötigt der Netzbetreiber ca. 8 Wochen bis zur Bereitstellung der beizustellenden Komponenten.

Für eine eventuell beabsichtigte Betriebsführung sind rechtzeitig vor Realisierung weiterführende Abstimmungen erforderlich, da in diesem Falle neben o. g. noch zwei weitere Sammelmeldungen durch den Anschlussnehmer bereitzustellen sind (z. B. Alarm, Warnung).

Die automatisierungs-/fernwirktechnischen Einrichtungen des Anschlussnehmers müssen mit Überwachungsfunktionen realisiert sein (Selbstüberwachung der Automatisierungseinheit, Ausfallerkennung der Steuer-/Melde Spannung). Die Störungen sind an eine 24h/365 Tage besetzte Meldestelle des Anschlussnehmers zu übertragen. Störungen sind unverzüglich zu beheben. Bei unmittelbarer Auswirkung auf das Netz des Netzbetreibers ist dieser unverzüglich zu informieren.

Bei Anschluss von Erzeugungsanlagen/Speicher gilt zusätzlich:

Zur Wirkleistungssteuerung werden Erzeugungsanlagen >100 kW (Summenleistung am Netzanschlusspunkt) nach EEG fernsteuertechnisch an die Netzleitstelle des Netzbetreibers angebunden. (Ausnahme Photovoltaikanlagen, von 0 bis  $\leq 30$  kWp Wahlmöglichkeit 70% Leistungsreduzierung oder Fernwirktechnik, > 30 kWp Einsatz von Fernwirktechnik).

Im Falle einer Störung der Datenübertragung an die Erzeugungseinheit/en ist die Störung unverzüglich zu beheben.

Anschlussnehmer mit Leistungsbezug, die Erzeugungsanlagen mit Überschusseinspeisung betreiben, wird empfohlen, die entsprechenden Aspekte aus Kapitel 10.2.4 zu beachten.

Bei Erzeugungsanlagen und Speicher wird eine NOT-AUS-Funktion gemäß *Werknorm WN TAB 2060* realisiert.

Werden bestehende Erzeugungsanlagen erweitert oder umgebaut, so ist auch bei bestehenden Erzeugungsanlagen am Netzanschlusspunkt Fernwirktechnik nachzurüsten. Hierzu sind die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Netzbetreibers zu beachten.

Bei Erweiterungen von Bestandsanlagen, die bereits mit Fernwirktechnik ausgestattet sind, können ggf. von NT-10-24 abweichende Anforderungen zur Anwendung kommen. Hierzu sind projektspezifische Abstimmungen erforderlich.

Bei einem **UW-Direktanschluss** gilt:

Entsprechende sekundärtechnische Einrichtungen bzw. Komponenten zur Realisierung des Netzanschlusses sind neu zu errichten oder vorhandene Komponenten sind entsprechend zu erweitern und/oder anzupassen. Dies erfolgt durch den Netzbetreiber. Der Netzbetreiber stellt dem Anschlussnehmer die Informationen im Umspannwerk vorzugsweise im Schaltfeld zur Verfügung.

Im Rahmen der Abstimmungen zum Netzanschluss wird der projektspezifische Informationsumfang auf Basis der *WN TAB 2060* vom Netzbetreiber vorgegeben. Zudem sind die im Umspannwerk bestehende Leittechnikkonzepte zu berücksichtigen. Insofern sind die Realisierungszeiten stark projektabhängig. Somit sind die Zeiten beim Netzbetreiber zu erfragen. Es muss eine Mindestzeit von 16 Wochen nach technischer Klärung zugrunde gelegt werden.

Bei Anschluss von Erzeugungsanlagen über eine **kundeneigene Übergabestation** gilt zusätzlich:

Durch den Netzbetreiber wird hierbei ein entsprechend ausgerüsteter Sekundärtechnik-Schrank einschließlich der für den Anschluss erforderlichen Schaltungsunterlagen beigelegt.

### **6.3.3 Eigenbedarfs- und Hilfsenergieversorgung**

Für die Hilfsspannungsversorgung der Fernwirk- und Übertragungstechnik des Netzbetreibers in Übergabestationen ist dem Netzbetreiber eine Gleichspannung aus einer netzunabhängigen Gleichspannungsanlage für mindestens 8 Stunden zur Verfügung zu stellen. Die Gleichspannung beträgt  $U_{Nenn} = 24 \text{ VDC} \pm 10\%$ . Der durchschnittliche Leistungsbedarf beträgt 20 W.

Der Betrieb ohne funktionstüchtige netzunabhängige Hilfsenergieversorgung ist unzulässig.

Bei einer Erstinbetriebnahme bzw. bei einer längeren Spannungslosigkeit der Kundenanlage ist darauf zu achten, dass die netzunabhängige Hilfsenergieversorgung vor der Inbetriebnahme durch geeignete Maßnahmen (z.B. Notstromaggregat) wieder funktionstüchtig ist. Im UW erfolgt die Hilfsenergieversorgung aus der Eigenbedarfsanlage (AC/DC) des Netzbetreibers.

### **6.3.4 Schutzeinrichtungen**

Die Schutzgeräte in der Übergabestation werden zur Erfassung und Speicherung von Schutzinformationen und/oder Störwerten analoger Größen genutzt und müssen somit die Grundätze zur Störwerterfassung gemäß der FNN Hinweis „Anforderungen an digitale Schutzeinrichtungen (2015)“ erfüllen. Für die Störungsklärung sind alle nötigen Informationen für mindestens zwei Wochen vorzuhalten und dem Netzbetreiber auf Anforderung auszuhändigen.

Eine Schutzprüfung muss ohne Ausklemmen von Drähten möglich sein.

HH-Sicherungen sind nur bis zu einer Größe von 63 A (20 kV) bzw. 100A (10 kV) pro Abgang zulässig. Damit kann in der Regel die Selektivität zum vorgelagerten Netzbetreiberschutz sichergestellt werden. Der Netzbetreiber kann für bestimmte Netzgebiete andere Absicherungsvorgaben machen.

Bei Anlagen, die nicht über eine HH-Sicherung gegen Kurzschluss geschützt werden können, sind mindestens folgende Schutzeinrichtungen vorzusehen:

- **Überstromzeitschutz (UMZ)**  
Das Schutzrelais muss mit einer netzunabhängigen Hilfsenergieversorgung (z. B. Batterie, Kondensator, Wandlerstrom) arbeiten.  
Das Schutzrelais muss eine 4-Phasenanregung besitzen.

Funktionsumfang:

- $I >$  Überstromstufe
- $I >>$  Kurzschlussstufe  $t \leq 0,1s$
- $I_e >$  Erdkurzschlusschutzstufe (in NOSPE-Netzen)

In resonanzsternpunktgeerdeten Netzen ist in Anlagen mit ausgelagertem (z.B. Verlassen der Kabel der elektrischen Betriebsstätte) Mittelspannungsnetz ein zusätzlicher Erdschlussrichtungsschutz vorzusehen.

- **Erdschlussrichtungsschutz**  
Einstellmöglichkeiten:
  - $I >$  Erdschlussstrom
  - $U_{en} >$  Verlagerungsspannung
  - $t >$  Kommandozeit

Die Anschaltung der Strommessung erfolgt an die Hauptstromwandler (ggf. Holmgreenschaltung). Der Spannungspfad ist an die e-n-Wicklung des Spannungswandlers anzuschließen. Als Hilfsspannung kann die Messspannung (UL-L) verwendet werden.

Bei Nutzung des wattmetrischen Verfahrens sind gesonderte Kabelumbauwandler zu verwenden. Bei dieser Anwendung sind die Kabelschirme durch den Kabelumbauwandler isoliert zurückzuführen und danach zu erden.

## **6.4 Störschreiber**

Keine Ergänzungen

## **7 Zu Kapitel 7 der VDE-AR-N 4110 Abrechnungsmessung**

### **7.1 Allgemeines**

Gemäß § 3 MSbG ist der Messstellenbetrieb Aufgabe des gMSB. Die Mindestanforderungen an die Messeinrichtungen werden vom Netzbetreiber in einem eigenen Dokument veröffentlicht.

Der Messstellenbetreiber bestimmt Art, Zahl und Größe von Mess- und Steuereinrichtungen. Der Netzbetreiber vergibt den Zählpunkt und gibt den Aufbau der Zähleinrichtung technisch vor. Der Netzbetreiber behält sich vor bei der Vor-Ort-Prüfung durch den Anlagengerichter und Inbetriebnahme der Messeinrichtungen anwesend zu sein.

Die Zähleinrichtung besteht aus dem/den Elektrizitätszähler(n), den Messwandlern und Zusatzgeräten.

Zählerschränke und die Klemmstellen der Mess- und Steuereinrichtungen sind plombierbar auszuführen. Mess- und Steuerleitungen im mittelspannungsführenden Bereich sind als Aderleitung in „HALON“-freiem Rohr oder als geschirmtes Kabel (NYCY) zu verlegen. Als Richtwert für den Querschnitt der zu verlegenden Leitungen gilt die VDE-AR-N 4110 bei Abweichungen ist ein Bürdennachweis durchzuführen.



**Werknorm Technische Anschlussbedingungen**  
**Technische Bedingungen für den Anschluss und Betrieb von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz (TAB Mittelspannung)**

**Reg.Nr. WN TAB 2070**  
**Stand: 04.2020**  
**Ersetzt: WN TAB 2040 & WN TAB 2050**  
**Gültig ab: 01.05.2020**  
**Seite: 24 / 53**

Als Sicherungselement ist im Spannungspfad je Wandleratz ein plombierbarer dreipolig gekoppelter Leitungsschutzautomat (10A, Z-Charakteristik). Die Spannungspfadsicherungen werden in der Regel in einem plombierbaren Gehäuse in der Messzelle untergebracht. Die Strom-Sekundärleitungen sind ungeschnitten von den Wandlerklemmen bzw. den Sicherungen bis zur Klemmleiste im Zählerschrank zu führen und zu bezeichnen. Die Klemmleiste im Zählerschrank ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen. In Abstimmung mit dem Netzbetreiber können plombierbare Wandlerzwischenleisten verwendet werden.

Messleitungen, die im Wandler eingegossen sind oder dergleichen, dürfen nicht eingekürzt werden, weil ansonsten die Konformitätbewertung ungültig wird.

Alle Leitungs-/ Kabelenden weisen an den zu verdrahtenden Betriebsmitteln einen ausreichenden Verdrahtungsspielraum auf und sind beidseitig eindeutig zu beschriften ohne die Isolierung zu beschädigen.

Im geschäftlichen Verkehr werden nur Wandler, Mess- und Zusatzeinrichtungen eingesetzt, die dem Mess- und Eichgesetz und der Mess- und Eichverordnung entsprechen. Die Spannungswandlerkreise erhalten für Abrechnungs- und Vergleichsmessung separate Wicklungen, die Stromwandler separate Kerne.

Das Mindestmaß der Geräteeinbautiefe beträgt 210 mm. Die äußere Schrankmaße für 3 Zählerplätze betragen (HxB) 800 x 800 mm. Es ist mindestens die Schutzklasse IP 41 einzuhalten. Vor dem Zählerschrank muss ein Arbeits- und Bedienungsbereich von mindestens 1,2 m eingehalten werden. Von dieser Fläche aus muss ein Bedienen des Zählers, direkt ohne Hindernisse, möglich sein (z.B. Anbauhöhe, Einbautiefe Schrank im Baukörper, keine eingebauten Eigenbedarfswandler im Arbeits- und Bedienbereich).

## **7.2 Zählerplatz**

Es sind nur Zählerplätze für 3-Punktbefestigung zugelassen. Handelt es sich um eine Übergabestation, bzw. um Paralleleinspeisungen, bei der nicht dauerhaft alle Zählungen mit Messspannungen versorgt sind, ist am Zählerplatz eine ständig verfügbare Hilfsspannung mit mindestens 100 V AC vorzusehen.

## **7.3 Netz-Steuerplatz**

Keine Ergänzungen

## **7.4 Messeinrichtung**

Eine Messeinrichtung besteht aus einer oder zwei unabhängigen Zähleinrichtungen, der Abrechnungs- und ggf. Vergleichszählung (AZ/VZ). Der Aufbau von AZ/VZ erfolgt mit konformitätsbewerteten bzw. geeichten Zählern und Wandlern der gleichen Klassengenauigkeit und mit Messleitungen des gleichen Querschnittes. Die Lastgangzähler für Abrechnungs- und ggf. Vergleichsmesseinrichtung sind nach VDEW Lastenheft "Elektronische Elektrizitätszähler" in der jeweils gültigen Fassung für Wirk- und Blindverbrauch in zwei Energierichtungen auszulegen. Das Bestimmungsrecht liegt hierbei beim Messstellenbetreiber.

- Die Abrechnungsmesseinrichtung wird grundsätzlich durch den Messstellenbetreiber beigestellt.
- Zum Einbau der Mess- und Steuer- sowie Kommunikationseinrichtungen ist ein Zählerschrank mit fertig verdrahteter Wechselfel nach DIN VDE 603 (mit Klemmen für Strom und Spannung) einzusetzen.
- Die Daten des Messgeräteeinbaus sind zu dokumentieren. Eichrechtliche Belange und Zutrittsrechte des Netzbetreibers sind zu gewährleisten.



*Anmerkung*

*Auch für EEG-Anlagen ist ein Vertrags-Messstellenbetreiber Pflicht*

Ein Anschluss weiterer Betriebsmittel an die für die Zählung vorgesehenen Kerne- und Wicklungen der Wandler ist nicht zulässig.

## 7.5 Messwandler

Zählwandler werden grundsätzlich vom Netzbetreiber oder einem Messstellenbetreiber beigestellt. Der Einbau erfolgt durch den Anlagenerrichter.

Wenn der Netzbetreiber zugleich Messstellenbetreiber ist, sind die Zählwandler beim Netzbetreiber rechtzeitig (acht Wochen) vor der Inbetriebnahme anzufordern. Zur Anforderung der Zählwandler durch den Anlagenbauer oder Anlagenerrichter muss dem Netzbetreiber eine Beauftragung für den Netzanschluss vom Anschlussnehmer vorliegen.

Die Verrechnungsmesswandler und Eigenbedarfswandler sind übersichtlich mit ausreichend Platz anzuordnen. Für den Einsatz von Eigenbedarfswandlern ist vom Netzbetreiber eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Die genauen Anforderungen sind beim zuständigen Netzbetreiber zu erfragen.

*Anmerkung:*

*Die für den Schutz und/oder die Fernmessung notwendigen Wandler sind Bestandteil der Schaltanlage und somit vom Anschlussnehmer beizustellen und einzubauen.*

*Falls aus technischen Gründen der Einbau von Wandlern mit mehreren sekundären Kernen und Wicklungen erforderlich ist, darf die zähltechnische Funktion nicht beeinträchtigt werden.*

Im MS-Bereich sind die Spannungswandler vor den Stromwandlern (aus Sicht des Netzbetreibers) anzuordnen. Die Wandler sind vorzugsweise so aufzustellen, dass ihre Sekundärklemmen und das Typenschild dem Bediengang der Anlage zugekehrt sind. Zusätzlich ist eine Kopie der Wandlertypenschilder (Aufkleber) an der Außenseite der Messzellentüre anzubringen.

Ist der Netzbetreiber Messstellenbetreiber, so kommen bei 10 kV, 15 kV und 20 kV Netzanschlüssen Wandler in schmaler Bauform nach DIN 42600 Teil 8 und Teil 9 zum Einsatz. Die Kenndaten für die Strom-, Spannungswandler müssen den genannten Anforderungen genügen.

Die Erdung der Messwandler ist entsprechend DIN VDE 0101 und DIN VDE 0141 auszuführen.

Vorzugsvariante der Sekundärerdung Stromwandler ist S1 (in Umspannwerken S2), bei mehreren Kernen ist einheitlich zu erden. Die sekundäre Erdung kann mittels der herstellereitig vorgesehenen Erdungsschrauben erfolgen und muss nicht mit Aderleitungen ausgeführt werden.

### Anschluss im Umspannwerk

<b>Stromwandler</b>	$I_{th} = 20kA \ 1s$		
Kern 1	Zählung konformitätsbewertet	___/1A	5VA 0,2S FS5 (120%)
Kern 2 (optional)	Zählung konformitätsbewertet	___/1A	5VA 0,2S FS5 (120%)

Anschluss im Mittelspannungsnetz:

<b>Stromwandler</b>	$I_{th} = 20kA \ 1s$		
Kern 1 *	Zählung konformitätsbewertet	___/5A	10VA 0,2S FS5 (120%)
Kern 2 (optional)*	Zählung konformitätsbewertet	___/5A	5VA 0,2S FS5 (120%)

\*1A mit 5 VA ebenfalls zulässig, bei  $S_A < 1MVA$  auch Klasse 0,5S zulässig

Anschluss im Umspannwerk oder im Mittelspannungsnetz:

<b>Spannungswandler</b>			
Wicklung 1*	Zählung konformitätsbewertet	___/100V / $\sqrt{3}$	Klasse 0,2 15VA*

\* bei  $S_A < 1MVA$  auch Klasse 0,5

Hinweis: In 10kV oder 15kV Netzen werden umschaltbare Spannungswandler 10-20kV und 15-20kV vorgeschrieben, hierbei gilt entsprechend 5-15VA.

Anschaltbeispiele für die Verdrahtung der Wandler und des Zählerschranks, siehe Anhang I

## 7.6 Datenfernübertragung

Erfolgt der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber, so setzt er für die Zählerfernauslesung standardmäßig eine Funklösung ein. Bei Anbindung mittels Mobilfunks kann eine Außenantenne erforderlich sein, auf Anforderung des Messstellenbetreibers müssen geeignete Kabelwege und ein unentgeltlicher Außenmontageplatz vorgesehen werden. Sollte eine Funklösung nicht möglich sein, so ist der Anschlussnehmer verpflichtet, in unmittelbarer Nähe zur Abrechnungsmesseinrichtung dauerhaft einen datenfähigen und betriebsbereiten Telekommunikations-Endgeräteanschluss zur Verfügung zu stellen. Bei Bedarf stellt der Anschlussnehmer eine Spannungsversorgung (230V AC) zur Verfügung.

## 7.7 Spannungsebene der Abrechnungsmessung

Die Messung der gelieferten/bezogenen Energie erfolgt grundsätzlich in der jeweiligen Anschlussebene. Die Messeinrichtungen müssen unabhängig voneinander spannungslos zu schalten sein.

## 8 Zu Kapitel 8 der VDE-AR-N 4110 Betrieb der Kundenanlage

### 8.1 Allgemeines

*Bei einem UW- Direktanschluss sind die Forderungen der DIN VDE 0105 Teil 100, insbesondere hinsichtlich der Festlegung der Verantwortlichkeiten für einen sicheren Betrieb der Anlage, zu berücksichtigen.*

*Der NB behält sich vor, die Einhaltung der allgemeinen technischen Vorgaben jederzeit zu überprüfen (z. B. Schutz- oder Reglereinstellungen). Der Kunde stellt dem NB erforderliche Daten und Angaben auf Anforderung zur Verfügung.*



## **8.2 Netzführung**

Keine Ergänzungen

## **8.3 Arbeiten in der Übergabestation**

## **8.4 Zugang**

*Bei UW-Direktanschluss ist der Zutritt in das UW des NB vertraglich zu regeln. Grundsätzlich gilt, dass der Zutritt nur in Begleitung von Personal des NB oder dessen Beauftragten gestattet ist.*

## **8.5 Bedienung vor Ort**

*Um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten, werden in einem Vertrag bzw. einer Vereinbarung entsprechende Regelungen zwischen dem Anlagenbetreiber und dem NB getroffen. In diesen Verträgen/Vereinbarungen werden u. a. Ansprechpartner für den Störfall sowie schaltberechtigte Personen festgelegt.*

*Eine Kurzfassung der abgeschlossenen Verträge/Vereinbarungen mit den wichtigsten Daten für den Schaltbetrieb ist in der Übergabestation sichtbar aufzubewahren.*

*Grundsätzliche Inhalte der Netzführungsvereinbarung sind im Anhang H beschrieben und einzuhalten.*

## **8.6 Instandhaltung**

*Bei Nichteinhaltung der Frist für die Funktionsprüfung der Erzeugungsanlage ist der NB berechtigt, die Einspeisung zu unterbinden bzw. die Versorgung einzustellen.*

## **8.7 Kupplung von Stromkreisen**

Keine Ergänzungen

## **8.8 Betrieb bei Störungen**

*Weitere Regelungen zur Zusammenarbeit bei Störungen sind in den Verträgen/Vereinbarungen mit dem NB getroffen.*

*Werden in einer Übergabestation schwerwiegende Mängel festgestellt, ist der NB berechtigt, die betreffenden Anlagenteile bis zur Behebung der Mängel vom Netz zu trennen.*

## **8.9 Notstromaggregate**

*Notstromaggregate (ausgenommen Notstromaggregate zur Regelenergiebereitstellung) können kurzzeitig für Probetriebszwecke parallel zum öffentlichen Netz betrieben werden. Die Dauer für diesen Parallelbetrieb umfasst nur die Umschaltung nach erfolgreicher Synchronisierung von Notstromaggregaten und NB-Netz und darf 100 ms nicht überschreiten.*

*Wird das Notstromaggregat zur Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit länger als die darin beschriebenen 100 ms netzparallel betrieben, ist die Anlage grundsätzlich gemäß dieser Richtlinie auszuführen. Die Dauer, die Häufigkeit, der Zeitraum, die Höhe der Einspeiseleistung im Netzparallelbetrieb sowie die Fahrweise der Anlage gemäß Kapitel 10.2. ist mit dem NB abzustimmen und ggf. vertraglich zu regeln. Abhängig davon sind*

*gegebenenfalls technische Maßnahmen zur Wirkleistungsreduzierung erforderlich. Es gelten folgende gesonderte Festlegungen in Bezug auf die VDE-AR-N-4110:*

- *Die dynamische Netzstützung nach Kapitel 10.2.3. ist nicht einzuhalten.*
- *Ein Betrieb mit einer Blindleistung von  $\cos \phi$  0,95<sub>unterregelt</sub> bis 0,95<sub>überregelt</sub> in jedem Betriebspunkt ist nicht erforderlich. Die Anlage muss mit einem festen  $\cos \phi = 1$  eingestellt werden.*
- *Ein Blindleistungs-Unterspannungsschutz ist nicht nötig.*
- *Ein Nachweisprozess nach Kapitel 11 ist nicht nötig.*
- *Einsatz eines Vektorsprungrelais zur Netzentkupplung ist zulässig.*
- *Der Entkupplungsschutz ist vorzusehen, dieser kann im Einzelfall auch auf der Niederspannungsebene realisiert werden. Abweichend zu Erzeugungsanlagen ist eine Netztrennung gemäß Tabelle erlaubt. Dies ist mit dem zuständigen NB zu klären.*

*Ein Probetrieb darf nur nach Abstimmung mit der zuständigen Netzleitstelle der E.DIS Netz GmbH erfolgen.*

<i>Funktion</i>	<i>Einstellbereich des Schutzrelais</i>		<i>Schutzrelais-Einstellwerte</i>
<i>Spannungssteigerungsschutz <math>U &gt;</math></i>	<i>1,00-1,30 <math>U_n</math></i>	<i>1,10 UC</i>	<i><math>\leq 0,1 s</math></i>
<i>Spannungsrückgangsschutz <math>U &lt;</math></i>	<i>0,10 – 1,00 <math>U_n</math></i>	<i>0,80 UC</i>	<i><math>\leq 0,1 s</math></i>
<i>Frequenzsteigerungsschutz <math>f &gt;</math></i>	<i>50,0- 52,0 Hz</i>	<i>51,5 Hz</i>	<i><math>\leq 0,1 s</math></i>
<i>Frequenzrückgangsschutz <math>f &lt;</math></i>	<i>47,5 – 50,0 Hz</i>	<i>47,5 Hz</i>	<i><math>\leq 0,1 s</math></i>

*Tabelle 2: Schutzeinstellwerte Notstromaggregate*

## **8.10 Besondere Anforderungen an den Betrieb von Speichern**

Keine Ergänzungen

## **8.11 Besondere Anforderungen an den Betrieb von Ladeeinrichtungen für E-Fahrzeuge**

Keine Ergänzungen

## **8.12 Lastregelung bzw. Lastzuschaltung**

Keine Ergänzungen

## **8.13 Leistungsüberwachung**

Keine Ergänzungen

## **9 Zu Kapitel 9 der VDE-AR-N 4110 Änderungen, Außerbetriebnahme und Demontage**

Plant der Anschlussnehmer Änderungen, Erweiterungen oder die Außerbetriebnahme der Übergabestation, so ist der Netzbetreiber möglichst frühzeitig von diesem Vorhaben zu benachrichtigen. Hierzu gehört auch eine Erweiterung der Anlage um eine Erzeugungsanlage. In diesem Falle ist eine netztechnische Bewertung durch den Netzbetreiber vor Errichtung der Erzeugungsanlage notwendig.

Die Benachrichtigung des Netzbetreibers gilt sinngemäß auch für Änderungen, die sich auf den Betrieb, die Zugänglichkeit usw. auswirken können sowie für Veränderungen im Zusammenhang mit den Verträgen / Vereinbarungen (z.B. personelle Veränderungen).

Um die Betriebssicherheit der Kundenanlage zu erhalten und einer Anpassung an den technischen Stand sowie geänderten Netzverhältnissen, z.B. höhere Kurzschlussleistung, Spannungsumstellung zu entsprechen, ist der Netzbetreiber berechtigt, Änderungen oder Ergänzungen an zu errichtenden oder bestehenden Kundenanlagen zu fordern.

## **10 Zu Kapitel 10 der VDE-AR-N 4110 Erzeugungsanlagen**

### **10.1 Allgemeines**

Keine Ergänzungen

### **10.2 Verhalten der Erzeugungsanlage am Netz**

#### **10.2.1 Allgemeines**

##### **10.2.1.1 Primärenergiedargebot und Softwareanpassungen**

Keine Ergänzungen

##### **10.2.1.2 Quasistationärer Betrieb**

Keine Ergänzungen

##### **10.2.1.3 Polrad- bzw. Netzpendelungen**

Keine Ergänzungen

##### **10.2.1.4 Inselbetrieb sowie Teilnetzbetriebsfähigkeit**

Keine Ergänzungen

##### **10.2.1.5 Schwarzstartfähigkeit**

Keine Ergänzungen

#### **10.2.2 Statische Spannungshaltung/Blindleistungsbereitstellung**

##### **10.2.2.1 Allgemeine Randbedingungen**

Keine Ergänzungen

##### **10.2.2.2 Blindleistungsbereitstellung bei P<sub>binst</sub>**

Keine Ergänzungen

### 10.2.2.3 Blindleistungsbereitstellung unterhalb von P<sub>binst</sub>

Keine Ergänzungen

### 10.2.2.4 Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung

Bei einem UW-Direktanschluss erfolgt durch den Netzbetreiber eine fernwirktechnische Vorgabe des Blindleistungssollwertes in Form einer  $\cos \varphi$  - oder Blindleistungsvorgabe ggf. mit Spannungsbegrenzungsfunktion. Der Prozessdatenaustausch hierfür erfolgt gemäß *Werknorm WN TAB 2060*.

Bei allen anderen Anschlüssen im MS-Netz erfolgt die Vorgabe:

- eines Blindleistungssollwertes in Form einer  $\cos \varphi$  - oder Blindleistungsvorgabe ggf. mit Spannungsbegrenzungsfunktion. Der Prozessdatenaustausch hierfür erfolgt gemäß Netzrichtlinie NT-10-24 ~~und~~ oder einer  $\cos \varphi (P)$  – Kennlinie oder
- einer Q(U)-Kennlinie *oder*
- *fester Sollwert*

### 10.2.2.5 Besonderheiten bei der Erweiterung von Erzeugungsanlagen

Keine Ergänzungen

### 10.2.2.6 Besonderheiten bei Mischanlagen mit Bezugsanlagen

Keine Ergänzungen

## 10.2.3 Dynamische Netzstützung

### 10.2.3.1 Allgemeines

Keine Ergänzungen

### 10.2.3.2 Dynamische Netzstützung für Typ-1-Anlagen

*Für Synchronmaschinen (Typ 1) kann generell kein k-Faktor vorgegeben werden. Sollten Erzeugungsanlagen mit Synchrongeneratoren aufgrund des undefinierten k-Faktors schutztechnische Probleme im Netz des NB verursachen, kann der NB eine entsprechende Anpassung der Schutzkonzeption fordern.*

### 10.2.3.3 Dynamische Netzstützung für Typ-2-Anlagen

Sofern durch den Netzbetreiber projektspezifisch keine anderen Vorgaben (z. B. mit dem Netzbetreiber-Abfragebogen gemäß der Technischen Richtlinie 8 der FGW) gemacht werden, gilt bezüglich der Stromeinspeisung im Fehlerfall:

- Bei UW-Direktanschlüssen wird in der Regel  $k=2$  am Netzanschlusspunkt gefordert.
- Bei Anschlüssen über eine kundeneigene Übergabestation müssen Erzeugungsanlagen einen Netzfehler durchfahren, sie sollen während des Netzfehlers keinen Strom (weder Wirk- noch Blindstrom) in das Netz des Netzbetreibers einspeisen.

### **10.2.3.4 Verhalten nach Fehlerende bis zum Erreichen des stationären Betriebes für Typ 1- und Typ 2-Anlagen**

Keine Ergänzungen

### **10.2.4 Wirkleistungsabgabe**

Anschlussnehmer mit Leistungsbezug, die Erzeugungsanlagen oder Speicher mit Überschusseinspeisung betreiben, wird empfohlen, einen geeigneten Regelungsmechanismus aufzubauen, der den Leistungsfluss am Netzanschlusspunkt überwacht und einen erhöhten Leistungsbezug am Netzanschlusspunkt vermeidet. Bezieht ein Anschlussnehmer Leistung aus dem Netz des Netzbetreibers, müssen mögliche Vorgaben des Netzbetreibers zur Wirkleistungsreduktion seiner EZA ggf. nicht zwingend umgesetzt werden, da hierdurch eine Lastspitze entstehen kann.

Speist ein Anschlussnehmer am Netzanschlusspunkt Leistung in das Netz des Netzbetreibers ein, so sind mögliche Vorgaben des Netzbetreibers zur Wirkleistungsreduktion seiner EZA nur soweit umzusetzen, dass am Netzanschlusspunkt eine Wirkleistung von  $P=0$  fließt.

*Bei  $EZA \geq 100 \text{ kW}$  erfolgt bei Überschreitung der angemeldeten Leistung eine automatische Abschaltung der EZA gemäß der TAB des NB WN TAB 1030 „Leistungsbegrenzung der Einspeisung von Eigenerzeugungsanlagen (EEA) mit dreiphasigem Wechselstromanschluss und  $P \geq 100 \text{ kW}$ “.*

### **10.3 Schutzeinrichtungen und Schutzeinstellungen**

Die Schaltgeräte sind grundsätzlich als Leistungsschalter (MS oder NS) auszuführen. Die Leistungsschalteransteuerung durch die geforderten Schutzfunktionen wird in den Anschlussbeispielen im Anhang D beschrieben.

### **10.4 Zuschaltbedingungen und Synchronisierung**

Keine Ergänzungen

### **10.5 Weitere Anforderungen an Erzeugungsanlagen**

Keine Ergänzungen

### **10.6 Modelle**

*Dem Netzbetreiber ist ein rechenlauffähiges Modell der Erzeugungsanlage zur Verfügung zu stellen. Kompatibilität des Modells mit DigSILENT PowerFactory 2018 SP3 oder neuer.*

### **11 Zu Kapitel 11 der VDE-AR-N 4110 Nachweis der elektrischen Eigenschaften für Erzeugungsanlagen**

Keine Ergänzungen

### **12 Prototypenregelung**

Keine Ergänzungen



**Werknorm Technische Anschlussbedingungen**  
**Technische Bedingungen für den Anschluss und**  
**Betrieb von Kundenanlagen an das**  
**Mittelspannungsnetz**  
**(TAB Mittelspannung)**

**Reg.Nr. WN TAB 2070**  
**Stand: 04.2020**  
**Ersetzt: WN TAB 2040 &**  
**WN TAB 2050**  
**Gültig ab: 01.05.2020**  
**Seite: 32 / 53**

**Anhang A der VDE-AR-N 4110**

Keine Ergänzungen

**Anhang B der VDE-AR-N 4110**


Keine Ergänzungen

**Anhang C der VDE-AR-N 4110**

Keine Ergänzungen


**Anhang D der VDE-AR-N 4110 – Beispiele für Mittelspannungs-Netzanschlüsse**

**Bild 1-Bezug** - Beispiel für eine Übergabestation mit einer mittelspannungsseitigen Messung und einem Netzbetreiber- Anschluss als Ring bzw. Durchgang Kabelfeld/Kabelfeld / Übergabefeld mit Lasttrennschalter-Sicherungskombination (KKT)




Netznominalspannung		20 kV
Höchste Spannung für Betriebsmittel		24 kV
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung (gemäß DIN EN 60071)		125 kV
Bemessungs-Kurzzeitstrom (Bemessungs-Kurzschlussdauer 1 s.)		≥ 20 kA
Bemessungs-Stoßstrom bzw. Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom		≥ 40 kA
Bemessungs-Betriebsstrom	Sammelschiene	630 A
	Schaltfelder	630 A

**Bild 2-Bezug** - Beispiel für eine Übergabestation mit einer mittelspannungsseitigen Messung und einem Netzbetreiber- Anschluss als Ring bzw. Durchgang Kabelfeld/Kabelfeld / Übergabefeld mit Lasttrennschalter (KKK) oder mit Leistungsschalter (KKLS)




Netznominalspannung		20 kV
Höchste Spannung für Betriebsmittel		24 kV
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung (gemäß DIN EN 60071)		125 kV
Bemessungs-Kurzzeitstrom (Bemessungs-Kurzschlussdauer 1 s.)		≥ 20 kA
Bemessungs-Stoßstrom bzw. Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom		≥ 40 kA
Bemessungs-Betriebsstrom	Sammelschiene	630 A
	Schaltfelder	630 A

**Bild 3-Bezug** - Beispiel für eine Übergabestation mit einer mittelspannungsseitigen Messung und einem Netzbetreiber- Anschluss als Stich Kabelfeld / Feld mit Lasttrennschalter Sicherungs-Kombination (KT)




Netznominalspannung	20 kV
Höchste Spannung für Betriebsmittel	24 kV
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung (gemäß DIN EN 60071)	125 kV
Bemessungs-Kurzzeitstrom (Bemessungs-Kurzschlussdauer 1 s.)	≥ 20 kA
Bemessungs-Stoßstrom bzw. Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom	≥ 40 kA
Bemessungs-Betriebsstrom Sammelschiene	630 A

**Bild 4-Bezug** - Beispiel für eine Übergabestation mit einer mittelspannungsseitigen Messung und einem Netzbetreiber- Anschluss als Stich Kabelfeld / Feld mit Lasttrennschalter (KK)




Netznominalspannung	20 kV
Höchste Spannung für Betriebsmittel	24 kV
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung (gemäß DIN EN 60071)	125 kV
Bemessungs-Kurzzeitstrom (Bemessungs-Kurzschlussdauer 1 s.)	≥ 20 kA
Bemessungs-Stoßstrom bzw. Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom	≥ 40 kA
Bemessungs-Betriebsstrom	Sammelschiene 630 A

**Bild 5-Bezug** - Beispiel für eine Übergabestation mit einer mittelspannungsseitigen Messung und einem Netzbetreiber- Anschluss als Stich Kabelfeld / Feld mit Leistungsschalter (KLS)




Netznominalspannung	20 kV
Höchste Spannung für Betriebsmittel	24 kV
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung (gemäß DIN EN 60071)	125 kV
Bemessungs-Kurzzeitstrom (Bemessungs-Kurzschlussdauer 1 s.)	≥ 20 kA
Bemessungs-Stoßstrom bzw. Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom	≥ 40 kA
Bemessungs-Betriebsstrom <span style="margin-left: 100px;">Sammelschiene</span>	630 A


**Bild 6-Einspeisung** - Beispiel für eine Übergabestation mit einer mittlungsseitigen Messung und einem Netzbetreiber-Anschluss als Abzweigmuffe am MS-Kabel oder Kabelaufführung am Mast der MS-Freileitung Kabelfeld / Feld mit Lasttrennschalter-Sicherungs-Kombination (KT)




Netzennspannung	20 kV
Höchste Spannung für Betriebsmittel	24 kV
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung (gemäß DIN EN 60071)	125 kV
Bemessungs-Kurzzeitstrom (Bemessungs-Kurzschlussdauer 1 s.)	≥ 20 kA
Bemessungs-Stoßstrom bzw. Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom	≥ 40 kA
Bemessungs-Betriebsstrom Sammelschiene	630 A




**Bild 7–Einspeisung** - Beispiel für eine Übergabestation mit einer mittelspannungsseitigen Messung und einem Netzbetreiber-Anschluss als Abzweig-Muffe am MS-Kabel oder Kabelaufführung am Mast der MS-Freileitung Kabelfeld / Feld mit Leistungsschalter (KLS)




Netznominalspannung	20 kV
Höchste Spannung für Betriebsmittel	24 kV
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung (gemäß DIN EN 60071)	125 kV
Bemessungs-Kurzzeitstrom (Bemessungs-Kurzschlussdauer 1 s.)	≥ 20 kA
Bemessungs-Stoßstrom bzw. Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom	≥ 40 kA
Bemessungs-Betriebsstrom	Sammelschiene 630 A




**Bild 8-Einspeisung** – Beispiel für eine an das Mittelspannungsnetz angeschlossene Kundenanlage mit Erzeugungsanlage mit Leistungsschalter und einer Erzeugungseinheit ohne Inselbetriebsmöglichkeit




**Bild 9-Einspeisung** – Beispiel für eine an das Mittelspannungsnetz angeschlossene Kundenanlage mit Erzeugungsanlage mit Lasttrennschalter und einer Erzeugungseinheit ohne Inselbetriebsmöglichkeit




**Bild 10 Einspeisung** – Beispiel einer an das Mittelspannungsnetz angeschlossene Erzeugungsanlagen mit Leistungsschalter und Erzeugungseinheit ohne Inselbetriebsmöglichkeit



**Bild 11 Einspeisung** – Beispiel einer an das Mittelspannungsnetz angeschlossene Erzeugungsanlage mit Lasttrennschalter und Erzeugungseinheit ohne Inselbetriebsmöglichkeit



**Bild 12 Einspeisung** – Beispiel einer an das Mittelspannungsnetz angeschlossene Kundenanlage mit Erzeugungsanlage mit einer Erzeugungseinheit und Inselbetriebsmöglichkeit über niederspannungsseitigen Kuppelschalter





**Werknorm Technische Anschlussbedingungen**  
**Technische Bedingungen für den Anschluss und**  
**Betrieb von Kundenanlagen an das**  
**Mittelspannungsnetz**  
**(TAB Mittelspannung)**

**Reg.Nr. WN TAB 2070**  
**Stand: 04.2020**  
**Ersetzt: WN TAB 2040 &**  
**WN TAB 2050**  
**Gültig ab: 01.05.2020**  
**Seite: 45 / 53**

### **Anhang E der VDE-AR-N 4110**

Es gelten die Vordrucke, welche im Internet der einzelnen Netzbetreiber veröffentlicht sind.


*Sofern projektspezifische Dokumente direkt vom NB beigestellt werden, sind diese zu verwenden.*

### **Anhang F der VDE-AR-N 4110**

Keine Ergänzungen

### Anhang G Ablauf der Inbetriebsetzung

Der grundsätzliche Ablauf der Inbetriebsetzung erfolgt wie dargestellt:



AN - Anschlussnehmer

## **Anhang H Grundsätzliche Festlegungen in der Netzführungsvereinbarung zum Betrieb der Anschlussanlage und der EZA**

### **1. Grundsätze**

1. Der Anschlussnehmer muss den ordnungsgemäßen Betrieb im Sinne der DIN VDE 0105-100 und den Zustand seiner Übergabestation nach den einschlägigen Verordnungen, Normen und Richtlinien sicherstellen. Hierzu ist vom Anschlussnehmer ein Anlagenbetreiber zu benennen.
2. Der Betrieb der Übergabestation und der Parallelbetrieb der EZA erfolgt, unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik, durch Elektrofachkräfte des Anlagenbetreibers oder von ihm beauftragte Elektrofachkräfte.
3. Der Betrieb der Übergabestation und der EZA muss so geführt werden, dass unzulässige Rückwirkungen auf das Netz des NB ausgeschlossen sind.
4. Die Übergabestation und die EZA sind in ordnungsgemäßen und technisch einwandfreiem Zustand zu halten. Dem Personal des NB steht jederzeit das Recht zu, in Absprache mit dem Anlagenbetreiber, die Übergabestation und die EZA zu betreten und zu überprüfen sowie Schaltungen durchzuführen bzw. vornehmen zu lassen, soweit es der Betrieb und den Parallelbetrieb mit dem Netz des NB erfordert.
5. Die im Eigentum und im Verfügungsbereich des NB stehenden Anlagenteile werden durch den NB betrieben. Der Übergabeschalter ist nur durch den Anlagenbetreiber oder dessen Beauftragten zu betätigen. In Ausnahmefällen ist der NB zur Betätigung des Übergabeschalters berechtigt.

### **2 Übergabeschalter im Eigentum des Anschlussnehmers Schalthandlungen in der Übergabezelle durch den Anlagenbetreiber**

1. Für betriebsnotwendige Schalthandlungen werden vom Anlagenbetreiber Elektrofachkräfte, die innerhalb und außerhalb der Dienstzeit zu erreichen sind, beauftragt. Diese sind dem NB zu nennen (Name, Anschrift, Telefon). Personelle Veränderungen sind der Netzleitstelle sofort telefonisch und nachfolgend schriftlich mitzuteilen.
2. Schalthandlungen, soweit sie den Parallelbetrieb der EZA mit dem Netz des NB berühren, dürfen nur mit Zustimmung des NB durchgeführt werden. Die Schaltzeiten sind der Netzleitstelle bekannt zu geben.
3. Planmäßige Arbeiten, in Verbindung mit dem Ausschalten des Übergabeschalters, sind eine Woche im Voraus der Netzleitstelle mitzuteilen. Für die Abstimmung wird die entsprechend zuständige Netzleitstelle benannt.
4. Die EZA darf nur mit dem Netz des NB parallelgeschaltet werden, wenn die Netzspannung an der Übergabestelle in allen drei Leitern ansteht. Das telefonische Einverständnis der Netzleitstelle muss vorliegen.

#### **Für Anschlüsse im Stich gilt zusätzlich:**

1. Der Erdungsschalter in der Übergabezelle (Abgang in Richtung Netz des NB) darf nur in Abstimmung, mit der in der NFV genannten Netzleitstelle betätigt werden, da die Spannung aus dem Netz des NB anstehen

kann. Es kann ein netzbetreibereigenes Vorhängeschloss am Erdungsschalter des Übergabeschalters angebracht werden. Dieses Vorhängeschloss darf dann nur durch das NB-Personal geöffnet werden.

2. Bei Störungen des Einspeisekabels bei Stichanschluss ist der NB berechtigt, die zur Störungsbeseitigung notwendigen Schalthandlungen in der Übergabezelle (Übergabeschalter sowie ggf. einem zugeordneten Trenner und Erdungsschalter (Ausführung der fünf Sicherheitsregeln) durchzuführen. Die Inbetriebnahme der Anlage des Anschlussnehmers durch Einschalten des Übergabeschalters erfolgt vom Personal des Anlagenbetreibers oder dessen Beauftragte. Bei Schalthandlungen über Fernwirktechnik ist der NB berechtigt, je nach technischer Ausstattung auch den nachfolgenden Schalter vom Übergabeschalter in Richtung Anlage des Anschlussnehmers zu schalten.
3. Sofern es für Messungen zur Störungseingrenzung erforderlich ist, verfügt der NB oder einer durch den NB beauftragten Vertragsfirma über die Montageerlaubnis in der Anlage des Anschlussnehmers, um beispielsweise die Kabelstecker vom Abschlusskonus zu demontieren und nach erfolgter Messung wieder zu montieren. Eine für Kabelmesswagen geeignete Zufahrt zur Station des Anschlussnehmers muss durch den Anlagenbetreiber gewährleistet werden.

#### **Bedienung des vorgelagerten Schalters im Eigentum des NB bei Stichanschluss**

1. Vor Zuschaltung der Anlage des Anschlussnehmers zum Netz den NB durch Einschalten des vorgelagerten Schalters muss dessen Anlagenbetreiber bzw. die vom Anlagenbetreiber beauftragte Elektrofachkraft dem im genannten Bereich des NB, der die Schaltung vornimmt, die Funktionstüchtigkeit der Anlage des Anschlussnehmers und deren schaltklaren Zustand bestätigen. Diese Bestätigung ist von beiden Vertragspartnern im Stationsbuch zu dokumentieren. Folgende Daten sind festzuhalten:
  - a) Datum
  - b) Uhrzeit
  - c) Name Anlagenbetreiber bzw. der vom Anlagenbetreiber beauftragten Elektrofachkraft
  - d) Unterschrift der in 1 c) genannten Person
  - e) Zweck Einschaltens des vorgelagerten Schalters (Zuschalten der Anlage des Anschlussnehmers)
2. Vor dem Einschalten des vorgelagerten Schalters ist der Übergabeschalter auszuschalten.
3. Sind Anlagenbetreiber und NB nicht zum gleichen Zeitpunkt in der Übergabestation anwesend, ist die Funktionstüchtigkeit und der schaltklare Zustand der Anlage des Anschlussnehmers dem genannten Bereich des NB vom Anlagenbetreiber telefonisch zu melden.

Durch den NB sind folgende Daten zum Anruf zu dokumentieren:

- a) Datum
  - b) Uhrzeit
  - c) Name des Anrufenden
  - d) Zweck: Zuschalten der Anlage des Anschlussnehmers zum Netz des NB
4. Schaltet der NB nach der telefonischen Anforderung, bei Abwesenheit des Anlagenbetreibers, die Anlage des Anschlussnehmers zu, kann der Übergabeschalter eingeschaltet sein.
  5. Durch die Bestätigung der Elektrofachkraft des Anlagenbetreibers zur Funktionstüchtigkeit und zum schaltklaren Zustand der Anlage des Anschlussnehmers (direkt oder telefonisch) erfolgt die Zustimmung für das Einschalten des vorgelagerten Schalters durch den NB.



6. Die Zustimmung zum Einschalten des vorgelagerten Schalters erfolgt durch den Anlagenbetreiber bzw. durch ihm genannte Personen. Für unvorhersehbare Schalthandlungen kann die Zustimmung durch weitere vom Anlagenbetreiber festzulegende Personen erfolgen. Diese sind unter der folgenden Telefonnummer zu erreichen: .

#### **4. Leistungen des Anschlussnehmers**

1. Liegt in der Anlage des Anschlussnehmers selbst eine Störung vor, darf eine Wiederzuschaltung erst erfolgen, wenn die Störung beseitigt und die Funktionstüchtigkeit der Schutzeinrichtungen gewährleistet ist.
2. Über die Betriebsvorgänge in der EZA ist ein Betriebstagebuch zu führen. Einzutragen sind Sämtliche Störungen, Schaltungen, Auslösungen und sonstige betriebswichtige Vorkommnisse, wie z. B. Hochwasser Eisgang etc., mit genauer Zeitangabe. Bei Schaltaufträgen sind der Name des Antragstellers und des Auftragnehmers mit einzutragen. Dem beauftragten Personal des NB ist, im Zusammenhang mit Störungen, Einsicht in dieses Betriebstagebuch zu gewähren. Die Messeinrichtungen sind vom Personal des Anlagenbetreibers laufend zu überwachen.
3. Größere Störungen und Schäden sind der Netzleitstelle sofort telefonisch und nach Anforderung nachträglich schriftlich zu melden.
4. Der Anlagenbetreiber legt dem NB ein Schaltbild vor, das vom NB geprüft und genehmigt wird. Dieses ist vom Anlagenbetreiber nach eingehender Unterweisung den schaltberechtigten Elektrofachkräften auszuhändigen.
5. Durch den Anschlussnehmer ist sicher zu stellen, dass der Zugang zu dem im Verfügungsbereich stehenden Anlagenteile für Beauftragte des NB jederzeit gewährleistet ist.

#### **Für Anschlüsse im Stich gilt zusätzlich:**

1. Auf Grund der großen Bedeutung des Anlagenteils zwischen Eigentumstrennpunkt und Schalt- und Trennstelle für die Versorgungssicherheit des Netzes des NB ist insbesondere im Störfall eine unverzügliche Instandsetzung zu gewährleisten. Der NB ist berechtigt, die unverzügliche Instandsetzung kostenpflichtig zu Lasten des Anschlussnehmers (mittels Rechnungslegung) durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Ist eine Instandsetzung aus technischer Sicht durch den NB in diesem Fall nicht möglich, so ist der NB berechtigt, die Anlage des Anschlussnehmers vom Netz zu trennen.
2. Der Anschlussnehmer hat die zur Sicherstellung der Netz- und Betriebsführung notwendigen Lagedaten von Leitungen und Betriebsmitteln seiner Anlagen an den NB zu übermitteln. Eine Planauskunft vom NB an Dritte erfolgt nicht.

## Anhang I

### 1 Ausführungsempfehlung Aufbau und Verdrahtung Zählung

#### 1.1 Sekundärverdrahtung Messwandler

Es gilt die VDE-AR-N 4110 d.h. bis zu einer Leistungslänge von 40 m

Tabelle 7 – Richtwerte für Messwandler-Sekundärleitungen

Einfache Länge der Messwandler- Sekundärleitung [m]	Leiterquerschnitt (Cu) [mm <sup>2</sup> ]		
	Stromwandler 1 A	Stromwandler 5 A	Spannungswandler 100 V
< 25	2,5	4,0	2,5
≥ 25 bis < 40	2,5	6,0	4,0

Leitungslängen über 40 m sind individuell abzustimmen.

#### 1.2 Messschrankverdrahtung

Für die Messschrankverdrahtung sind nachfolgende Leiterquerschnitte zu verwenden:

Strompfade: H07V-K 2,5 mm<sup>2</sup> mit Aderendhülsen

Spannungspfade: H07V-K 2,5 mm<sup>2</sup> mit Aderendhülsen

Serviceleitungen: H07V-U 1,0 mm<sup>2</sup>

Leiterfarben:

Die Leiterfarben sind gemäß DIN VDE 0293-308 auszuführen, d.h. im Einzelnen

Strompfade: L1S1 - schwarz

L1S2 - braun

L2S1 - schwarz

L2S2 - braun

L3S1 - schwarz

L3S2 - braun

Spannungspfade: L1 - schwarz

L2 - braun

L3 - grau



N - blau

Spannungsversorgung für Fernzählkomponente: L1- schwarz  
L2- braun (auf Klemme nicht aufgelegt)  
N -blau


CS-Verdrahtung zwischen Zählerplatz 1 und 2: + rot  
- violett

Die Aderkennzeichnung ist dauerhaft anzubringen. Die Isolation darf durch die Kennzeichnung nicht beeinträchtigt werden.


**Aufbau und elektrotechnische Ausrüstung des Zählerschranks**





**Standardzählerwechselplatte**



**Zählerwechselplatte bei Option**




- 1) Elektronischer Elektrizitätszähler für 1/2 Energieleistungen
- 2) Fernzählkomponente
- 2(1) Fernzählkomponente für Kontrollzählung / 2. Zählung
- 3) Wandler- und Serviceklemmenleiste
- 4) Elektronischer Elektrizitätszähler für 1/2 Energieleistungen für Kontrollzählung / 2. Zählung
- 5) Wandler- und Serviceklemmenleiste für Kontrollzählung / 2. Zählung
- 6) Wandler- und Serviceklemmenleiste für Kontrollzählung / 2. Zählung



Klemmentypen am Beispiel des Herstellers "Phoenix":  
 Klemmen 1-6: (1,3,5 UTME 6), (2,4,6 UTME 6)  
 Klemmen 7-12: UT 6  
 Klemmen 13-14: UT 6 BU

Bemerkung: Bestellnummer Phoenix (51019226)

Wandleranschlaltung, MS- Messfeld „Übergabe/Zählung“



### 1.3 Anschaltbildbeispiel e-n Wicklung

